






โครงการ : ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรภานุพิสิษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สารบัญแบบ			สารบัญแบบ		
สถาปัตยกรรม			สถาปัตยกรรม		
NO.	ลำดับ	รายละเอียด	NO.	ลำดับ	รายละเอียด
1	A-0.1	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ประกอบแบบ	39	A-7.11	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ M-LF4 (ห้องเนกประสงค์)
2	A-0.2	รายการประกอบแบบ	40	A-7.12	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ M-LF5,M-LF6 (ห้องเนกประสงค์)
3	A-0.3	รายการผู้ผลิต (VENDOR LIST) ให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุตามรายการดังนี้	41	A-7.13	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ A-LF1,A-LF2 (ห้องเรียน)
4	A-0.4	มาตรการป้องกันอัคคีภัยจากการก่อสร้าง	42	A-7.14	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ A-LF3,A-LF4 (ห้องเรียน)
5	A-0.5/	มาตรการป้องกันอัคคีภัยจากการก่อสร้าง	43	A-7.15	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ B-LF1,B-LF2 (ห้องนอนรวม)
6	A-1.1	แปลนพื้นที่ชั้นดาดฟ้า : อาคารเดิมแปลนหลังคา คสล : อาคารเดิม			รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ B-LF3,B-LF3A (ห้องนอนรวม)
7	A-1.2	รูปด้าน 1 : อาคารเดิม	44	A-7.16/	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ B-LF4 (ห้องนอนรวม)
8	A-1.3	รูปด้าน 2 : อาคารเดิม			รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ L-LF1 (ห้องนอนรวม)
9	A-1.4	รูปด้าน 3 : อาคารเดิม			
10	A-1.5	รูปด้าน 4 : อาคารเดิม			
11	A-1.6/	รูปตัด A-A : อาคารเดิม			
12	A-2.1	แปลนพื้นที่ชั้นดาดฟ้า			
13	A-2.2	แปลนแสดงเสาหลัก- ผนังรอบอาคาร			
14	A-2.3	แปลนแสดงคานหลัก (+3.00)			
15	A-2.4/	แปลนแสดงคานหลัก (+4.50)			
16	A-3.1	รูปด้าน 1			
17	A-3.2	รูปด้าน 2			
18	A-3.3	รูปด้าน 3			
19	A-3.4/	รูปด้าน 4			
20	A-4.1	รูปตัด A-A			
21	A-4.2	รูปตัด B-B			
22	A-4.3	รูปตัด C-C , รูปตัด D-D			
23	A-4.4	รูปตัด E-E			
24	A-4.5	แบบขยาย : รูปตัด D1			
25	A-4.6/	แบบขยาย : รูปตัด D2			
26	A-5.1	แปลนหลังคา คสล			
27	A-5.2/	แบบขยายบันได ST , รูปตัด F			
28	A-6.1	แบบขยายประตู- หน้าต่าง			
29	A-6.2/	แบบขยายประตู- หน้าต่าง			
30	A-7.1	แปลนพื้นที่ชั้นดาดฟ้า : แสดงตำแหน่ง FURNITURE			
31	A-7.2	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ T-LF1 (ห้องพักอาจารย์)			
32	A-7.3	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ T-LF1 (ห้องพักอาจารย์)			
33	A-7.4	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ T-LF2,T-LF3 (ห้องพักอาจารย์)			
34	A-7.5	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ T-LF4,T-LF5 (ห้องพักคอย)			
35	A-7.6	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ T-B1 (ห้องพักอาจารย์)			
36	A-7.7	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ T-B1 (ห้องพักอาจารย์)			
37	A-7.8	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ M-LF1 (ห้องเนกประสงค์)			
38	A-7.9	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ M-LF2 (ห้องเนกประสงค์)			
39	A-7.10	รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ M-LF3 (ห้องเนกประสงค์)			

สัญลักษณ์ประกอบแบบ
สัญลักษณ์ ความหมาย



D1 สัญลักษณ์ประตู

W1 สัญลักษณ์หน้าต่าง

F1 สัญลักษณ์ผนัง

P1 สัญลักษณ์พื้น

C1 สัญลักษณ์ฝ้าเพดาน

3.00 เส้นบอกระยะหน่วยเป็นเมตร

==== ผนังคอนกรีตบล็อก

===== สัญลักษณ์ฝ้าเพดาน

===== สัญลักษณ์ราวระเบียง



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดิ์สิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุวภักดิ์สิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายสิปปะ คำสิงห์ สดส2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมศุภย์ คำสิงห์ สดส7445

SANITARY ENGINEER
นายเกรียงไกร ภมรพล ส.พ. 1682

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER


DATE
08.05.2562

DRAWING
สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ประกอบแบบ

DWG.NO. A-0.1	TOTAL
------------------	-------

REMARK
แบบแปลนสถาปัตย์และวิศวกรรมสถาปัตย์ 2 มิติ 3 มิติ วัสดุ อุปกรณ์
งานแปลนและไฟฟ้าตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แบบสถาปัตย์และวิศวกรรมสถาปัตย์ 2 มิติ 3 มิติ วัสดุ อุปกรณ์
แบบแปลนและไฟฟ้าตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม		
รายการพื้น		
F1	พื้น ค.ส.ล.เดิมปรับผิว ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.เกรด A	
	(GT Q6A015 NANO 24"x24" PM หรือเทียบเท่า)	
F2	พื้น ค.ส.ล.เดิมปรับผิว ปูกระเบื้องยาง ขนาด 150x920x2.5mm. การติดตั้งตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต	
	(SEPIA ข้าง COCO หรือเทียบเท่า)	
F3	พื้น ค.ส.ล.เดิมปรับผิว ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.เกรด A	
	(FT SA-N HOLY WHITE 12"x12" หรือเทียบเท่า)	
F4	พื้น ค.ส.ล.เดิม ทำผิว COATING EPOXY หนาไม่ต่ำกว่า 800 ไมครอน (เลือกสีภายหลัง)	
รายการผนัง		
P1	①	ผนัง METAL SHEET SIDING หนา 0.47 มม
		พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. @1.00m. ทาสีน้ำมัน
P2	②	ผนัง เกล็ดระบายอากาศ ตัว "Z" METAL SHEET หนา 0.47 มม
		พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. @1.00m. #ทาสีน้ำมัน
P2A		ผนัง เกล็ดระบายอากาศ ตัว "Z" ชนิดโปร่งแสง หนา 1.2 มม
		พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. @1.00m. #ทาสีน้ำมัน
P3	③	ผนังระเบียงเดิม ทาสี
P4	④	ผนังเดิม ทาสี
P5	⑤	ผนังฉาบเรียบ ใช้แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ทาสี
		ชนิด มาตรฐาน ขนาด 1200x2400x 12 มม
		ผลิตตามมาตรฐาน มอก . 219-2552 ติดตั้งประกอบกับระบบโครงคร่าว
		ผ้าเฟดามฉาบเรียบ เบอร์ 24 หรือเทียบเท่า
P6	⑥	ผนังผ้าใบ PVC ใส 0.5 MM.PVC TRANSPARENT FILM
PX		ผนังอาคารเดิม
รายการฝ้าเพดาน		
CL1		ฝ้าเพดาน เปลือยท้องพื้น ทาสี งานระบบต่างๆที่อยู่ใต้ท้องพื้น ให้ผู้รับจ้างทาสีทั้งหมด
		(การทาสีตามมาตรฐานผู้ผลิต)
CL2		ผนังฉาบเรียบ ใช้แผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ทาสี
		ชนิด มาตรฐาน ขนาด 1200x2400x 12 มม
		ผลิตตามมาตรฐาน มอก . 219-2552 ติดตั้งประกอบกับระบบโครงคร่าว
		ฝ้าเพดานฉาบเรียบ เบอร์ 24
รายการอื่นๆ		
		งานเหล็กในงานสถาปัตย์ทั้งหมด ให้ทำทาสีน้ำมัน
		งานทาสีทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต



แผนที่โดยสังเขป : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

NTS.



	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดิ์สิริ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดิ์สิริ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายอภิสระ คำสิงห์ สถา.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมยศ คำสิงห์ สถา.7445	
SANITARY ENGINEER นายสมยศ คำสิงห์ สถา.1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รายการประกอบแบบ	
DWG.NO. A-0.2	TOTAL
REMARK แบบนี้เป็นของลิขสิทธิ์ของสถาปนิกผู้ออกแบบ งานนี้เป็นงานสถาปัตย์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น การนำแบบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย สถาปนิกผู้ออกแบบ	

รายการผู้ผลิต (VENDOR LIST) ให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุตามรายการดังนี้

รายการวัสดุ	ผู้ผลิต		
1. สี	JBP	TOA	BEGER
1.1 สีภายใน	JBP Smart Clean	4 Seasons	BegerCool All Plus
1.2 สีภายนอก	Smart Shield	Shield-1 Nano	Begershield Weather Guard
1.3 สีน้ำมัน	JBP Smart Glaze	TOA Glipion	BegerShield Supergloss
1.4 สีกันสนิม	JBP	TOA	BEGER
1.5 สีรองพื้น	JBP	TOA	BEGER
1.6 สีรองพื้น	JBP	TOA	BEGER
2. ผนังยิปซัมบอร์ด	บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม สระบุรี จำกัด (ตราช้าง)	TOA	Gyproc Thailand บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด
3. พื้นกระเบื้องยาง	dynaflex	Coco	Casa
4. พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้	COTTO	SUSOCO	CAMPANA
5. พื้นกระเบื้องเซรามิก	COTTO	SUSOCO	CAMPANA
6. หลังคา METAL SHEET	บริษัท เลิศลอย	T I P METROOF	LYSAGHT
6. ดวงโคมไฟฟ้า หลอดไฟ	บริษัท เดอร์ไลท์ จำกัด ประเทศไทย	บริษัท อีเล็คทรอนิกส์ ประเทศไทย	บริษัท นาโนนิค ซิว ประเทศไทย
7. อุปกรณ์ไฟฟ้า	MARVEL ELECTRIC	Lighting nine plus	Wholesale electric Asia
8. CCTV	Panasonic	Bosch	Pelco
9. บัวฉิ่งผนัง PVC 4"	APACE	TRIPIE K	KOENIG
10. งานอลูมิเนียมประตู หน้าต่าง	บริษัท แม่น้ำ มีทอง อีพเพลย์ จำกัด	MUANGTHONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.	ฟรีเมียร์ อลูมิเนียม
11. อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง	CENZA	HAFELE	บริษัท สกลไทย จำกัด
12. วัสดุกระจก	บริษัท ไทยอาวารี	BCF	บริษัท เคเอ็นเอส คอรัป
13. วัสดุกันซึมสำหรับพื้นลาดฟ้า หลังคา คสล.	SuperSeal UT950 ของ ECI	DECKSEAL S-311	SUNX
14. พื้น COATING EXOPY	บริษัท พลัสสาร จำกัด	บริษัท ไทยอาวารี จำกัด	บริษัท ซินเนอริซิโปร จำกัด

หมายเหตุ รูปแบบและสีของวัสดุ ให้ผู้รับจ้างเสนอตัวอย่างให้สถาปนิกเลือกภายหลัง

ระบบหน้าต่างไฮโดรลิกและไฟฟ้า (W2)

1. ต้องสามารถเปิด-ปิด ระบบอากาศจากภายในตัวอาคารสู่ ภายนอกเพื่อลด

อุณหภูมิความร้อน

2. กรณีไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์เปิด-ปิดได้ปกติ

3. ต้องมีระบบกันน้ำและชุดดันกำลังระบบไฮดรอลิกมีอัตราการ

ไหล 10.6 cc (0.65 cu. in.)

per stroke จำนวน 1 ชุด เป็นชนิดมือโยกเมื่อกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับสามารถทำงานได้ปกติ

รายละเอียดดังนี้

-Operating Pressure: 207 bar (3000 psi)

-Internal Leakage from Port 2 to the Inside of the Pump: 5

drops/minute (0.25 ml/min) maximum at 207 bar (3000 psi)

-Suction Pressure: 193 mm Hg (7.6 in. Hg, 104 in. H2 O) less than

atmospheric pressure

-Temperature: -40° to 100°C (-40° to 212°F) with Bund seals; -26° to

204°C

(-15° to 400°F) with Fluorocarbon seals

-บริษัทแบบเอกสารตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

รายการประกอบแบบหลังคา+ ผนังฝ้าใบ PVC

0.5 MM PVC TRANSPARENT FILM TECHNICAL REPORT

PRODUCT: PVC FILM (0.5MM)

FEATURES

- Good transparency;
- Good Anti-sticky;
- Excellent ability on antiabrasion and self-cleaning;

APPLICATIONS

- Ideal for covering applications.

SPECIFICATIONS

Composition	100% PVC
Thickness	0.50 mm
Density	0.90g/cm ³
Lacquering	/
Surface finish	Glossy
Color	Clear
PHR	40
Width	1370MM
Length	50M/R
Weight	41.1 KGS
Temperature Resistance	-30°C - 70°C

NOTE: All above information shall only used as a guide; buyers shall independently test and determine the products suitability. The mentioned data are average of test result and should not be used for the purpose of lawsuit or warranty



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดีสิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION

อาคารสุวภักดีสิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT

นายฉัตร คำตั้ง ส.ศก.2044

STRUCTURE ENGINEER

นายสมยศ คำตั้ง ส.ศก.7445

SANITARY ENGINEER

นายเกรียงไกร ภวพท ส.พท. 1682

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE

08.05.2562

DRAWING

รายการผู้ผลิต (VENDOR LIST)
ให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุตามรายการดังนี้
รายการประกอบแบบหลังคา+ผนังฝ้าใบ PVC

DWG.NO.

A-0.3

TOTAL

REMARK

แบบนี้เป็นแบบร่างเบื้องต้นใช้สำหรับพิจารณาเท่านั้น ไม่ควรใช้สำหรับงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างควรใช้แบบฉบับสุดท้ายที่ผ่านการอนุมัติจากเจ้าของโครงการ
แบบร่างนี้เป็นแบบร่างเบื้องต้นใช้สำหรับพิจารณาเท่านั้น ไม่ควรใช้สำหรับงานก่อสร้าง

รายการทั่วไปสำหรับงานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณทั่วไปเป็นเหล็กชนิด A36(ASTM) รวมถึงเหล็กแผ่นปะกับจุดต่อ (Gusset Plate) ต้องเป็นเหล็กรีดร้อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน TIS 1227 : SM400 หรือมีคุณภาพเทียบเท่าที่มีกำลังคลากอย่างน้อย 2,400 กก./ตร.ซม
- นอกจากระบุไว้เป็นอื่น การประกอบเหล็กรูปพรรณให้ใช้วิธีเชื่อมไฟฟ้า รายละเอียดการเชื่อมให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ลวดเชื่อมต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 49 ชนิด E70xx และมีกำลังแรงดึงประลัยอย่างน้อย 4,920 กก./ตร.ซม การเชื่อมต่อรอยต้องเชื่อมตลอดความยาวรอยต่อหรือตลอดแนวสัมผัส หากมิได้ระบุไว้ขนาดรอยเชื่อมต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าดังนี้

ความหนาแผ่นเหล็ก	ขนาดรอยเชื่อม	ความหนาแผ่นเหล็ก
6 มม. หรือน้อยกว่า	เท่ากับความหนาของเหล็กนั้น	ขนาดรอยเชื่อมต้องไม่มากกว่าความหนาของแผ่นเหล็กที่บางกว่า
มากกว่า 6 มม	ความหนาของเหล็ก -2 มม.	

- งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดต้องได้รับการทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนทาสีน้ำมัน ก่อนการทาสีจะต้องขัดผิวให้สะอาดเพื่อขจัดสนิมเหล็กและวัสดุอื่นๆ ที่ติดอยู่ให้หลุดร่อนออกก่อน
- สลักเกลียวสำหรับการต่อโดยใช้สลักเกลียวต้องเป็นชนิดกำลังสูงตาม ASTM A325 หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น

2. ข้อกำหนดงาน โครงสร้างเหล็ก

- การต่อชิ้นส่วนเหล็กทั้งหมด ต้องเป็นรอยต่อแบบชน(Full Strength Butt Welds) หากไม่ระบุอย่างอื่น
- รอยเชื่อมทั่วไปใช้แบบเชื่อมพอกโดยรอบ ขนาดขาเชื่อม 6 มม หากไม่ระบุอย่างอื่น
- แผ่นเหล็กเสริม (Gusset Plate) ทั่วไป ใช้ความหนา 10 มม หากไม่ระบุอย่างอื่น
- Base Plate ต้องมีความหนาอย่างน้อย 10 mm.
- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณจะต้องมีการป้องกันไฟสอดคล้องตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 60
- ผู้รับเหมาจะต้องส่ง Shop Drawing โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติ ก่อนทำการประกอบหรือติดตั้ง
- โครงเหล็กสำหรับรับผนัง Aluminium Cladding ทุกชนิดให้ใช้เหล็กกล่องมีความหนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่นและให้เสนอรายละเอียดวิธีการติดตั้ง พร้อมรายการคำนวณ เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

3. ข้อกำหนดงาน Anchor Bolt

- ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น งาน Anchor Bolt ทุกชนิดที่ทำการติดตั้งภายหลัง ให้ใช้ HILTI ADHESIVE ANCHOR; HVU CAPSULE WITH HAS ROD(GRADE 8.8, ชุบสังกะสี > 5 ไมครอน) โดยติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด


4. ข้อกำหนดงาน Drilled and Grout

- ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น งาน Drilled and Grout ของเหล็กเสริมทุกขนาด ให้ใช้น้ำยาประสานเหล็กกับคอนกรีตของ HILTI รุ่น HIT-RE500 ระยะฝังเหล็กตามแบบ โดยติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภานุพิทยาสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรภานุพิทยาสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายอัปป์ คำดัง สคส2044	
STRUCTURE ENGINEER นายณัฐยศ คำดัง สบ7445	
SANITARY ENGINEER นายกรเกียรติ งามเทพ สทป. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING มาตรการป้องกันอันตรายจากการก่อสร้าง	
DWG.NO. A-0.4	TOTAL
REMARK แบบนี้เป็นงานป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุและจะเพิ่มแรง งานเพิ่มเติมเมื่อมีงานอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องต้องแจ้งงานเพิ่มเติม ก่อนทุกครั้ง และหากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ เอกสารนี้โดยตรงเท่านั้น	



รายการประกอบแบบก่อสร้าง		มาตรการป้องกันอันตรายจากการก่อสร้าง
การเขียนหัวข้อ / อุปกรณ์ การเขียนหัวข้อ ผู้รับจ้างจะขอเขียนทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. วัสดุที่จะปูในแบบ ในห้องสาธารณะไม่พอหรือขาดตลาด หรือบริษัท ผลิตหรือผลิตไม่ทันโดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานประกอบให้ชัดเจน 2. ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 1 แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการเสนอวัสดุที่ขอเขียนทำโดยวัสดุที่ขอเขียนทำต้องมีคุณภาพเท่ากับหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่า หน่วยงานที่ขอตรวจสอบขึ้นไปยังผู้อนุมัติ 1. นายก กระทรวงอุตสาหกรรม 2. สถาบันวิจัยศาสตร์ประยุกต์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. กรมทางหลวง กรมทางคมนาคม 6. หน่วยงานที่รับมอบจากผู้ว่าจ้าง 7. หน่วยงานเอกชนที่มีรัฐบาลรับรอง หมายเหตุ หมายถึง การพบปะปรึกษาหารือ ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับจ้างกับ ผู้ควบคุมงาน สถาปนิก / วิศวกร และตัวแทนผู้ว่าจ้าง เพื่อให้การทำงานก่อสร้างดำเนินไปตามรูปแบบและรายการ และให้การทำงานทันกำหนดเวลาขึ้นตอนที่ได้วางไว้ โดยผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำแผนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการประชุมด้วยทุกครั้ง 1. ประชุมทุก ๆ 30 วันตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้าง 2. เมื่อผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างเห็นสมควร การจัดทำและตรวจสอบแบบ Shop Drawings 1. การจัดทำ Shop Drawings ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawings เช่นของผู้ควบคุมงานผู้อนุมัติ ติดต่อกับระยะเวลาที่ก่อสร้าง แบบ Shop drawings ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง จัดเป็นแบบ As Built Drawings ในทุก ๆ จุด ให้เขียนลงในกระดาษ ขนาดมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแนบพิมพ์สำเนา (พิมพ์เขียว) จำนวน 4 ชุด ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมแบบต้นฉบับ Shop Drawing และ แบบ As Built Drawing ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างจัดทำเป็นรูปเล่มในวันสุดท้ายที่ส่งมอบงาน 2. การอนุมัติแบบ Shop Drawings ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบ Shop Drawings ในระยะเวลาที่เหมาะสม ที่ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานและ / หรือสถาปนิก / วิศวกร จะตรวจสอบและอนุมัติได้ทันต่อการดำเนินการ ท่อ โดยอย่างช้าไม่น้อยกว่า 15 วัน การที่ผู้รับจ้างจัดทำแบบ Shop Drawings ลำบาก และ / หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตุในการเรียกร้องเวลา หรืออ้างว่าเป็นปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างไม่ได้ การอนุมัติ Shop Drawing โดยสถาปนิก / วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างได้รับอนุญาตยอมรับคิดชอบ ในการก่อสร้างงานนั้น ๆ ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบการก่อสร้างในส่วนนั้น ๆ ในกรณีที่มีปัญหาและจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์	2. การจัดการสิ่งต่าง 1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุและ อุปกรณ์ที่จะไปไว้ในแบบ และรายการละเอียดประกอบแบบให้ผู้ควบคุมงานเสนอผู้อนุมัติก่อน จึงจะทำการสั่งซื้อหรือนำเข้ามาในบริเวณงานก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล่านั้น ขอผู้อนุมัติก่อนการใช้งานจริง 30 วัน 2. วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่จัดส่งของผู้อนุมัติ จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรูปแบบ และรายการละเอียดประกอบแบบ 3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อขอผู้อนุมัติ จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหตุผลในการขอผู้อนุมัติตัวอย่างในการต่อรองลักษณะก่อสร้างไม่ได้ ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องติดแท่งป้ายบอกชื่อวัสดุและอุปกรณ์ วัน เดือน ปี ที่ส่ง และวันส่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ในกรณีที่รายการละเอียดระบุวิธีใช้และกรรมวิธีในการปฏิบัติตลอดจนคุณสมบัติ ของวัสดุจากบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ บริษัท ผู้ผลิตไปด้วยทุกครั้ง 6. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขอผู้อนุมัติ 7. วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น แต่ระบุไว้ในแบบรูป หรือในรายการละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างเพื่อขอผู้อนุมัติด้วยหรือส่งสถาปนิก / วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานร้องขอ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้พิจารณาผู้อนุมัติทุกรายการ 8. วัสดุและอุปกรณ์ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัตินั้น ผู้ควบคุมงานจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง 9. การตรวจสอบวัสดุที่ขอผู้อนุมัตินั้น สถาปนิก / วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ	1. การทำฐานรากอาคาร กรณีมีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่มีความสูงเกินกว่า 15.00 ม หรือ 5 ชั้น ที่ใช้เชื่อมตอกที่ปลายเข็มลึกกว่าระดับดินเกิน 21.00 ม และตำแหน่งของเข็มตอกอยู่ห่างจากที่ดินต่ำจ่าน้อยกว่า 30.00 ม ต้องดำเนินการป้องกันดังนี้ 1.1 ตอกเข็มที่ชิดเหล็กติดกันลึกไม่น้อยกว่า 10.00 ม ตลอดแนวระหว่างที่ตอกเข็มกับอาคารต่างเจ้าของ 1.2 ขุดคูกว้าง 2.00 ม ลึก 2.00 ม ตลอดแนวระหว่างแนวที่ตอกเข็มกับอาคารต่างเจ้าของ 1.3 จัดลำดับการตอกเข็มเป็นแนวด้านใกล้อาคารข้างเคียงก่อน 1.4 ใช้ผ้าใบ ผ้ามกระสอบ หรือวัสดุอย่างอื่นที่คล้ายกันซึ่งกันรอบบริเวณ มีความสูงไม่น้อยกว่า 14.00 ม หรือ 2 ใน 3 ของความสูงของพื้นชั้นตอกเข็มหรือเจาะดิน ในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงรอบทุกด้าน และตำแหน่งที่ใช้ตอกอยู่ในระยะห่างจากอาคารต่างเจ้าของน้อยกว่า 30.00 ม ให้ใช้ระบบเข็มที่มีการเจาะดินออกบ้างหรือทั้งหมด กรณีที่ใช้ระบบเข็มเจาะดินออกทั้งหมด ไม่ต้องดำเนินการป้องกันตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 2. กรณีมีการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในส่วนที่อยู่เหนือระดับดินเกิน 10.00 ม ผู้ดำเนินการจะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคาร โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงขนาดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะห่างจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น สำหรับอาคารด้านอื่นซึ่งห่างจากอาคารข้างเคียงเกินกว่า 30.00 ม หรือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาตจะคลุมด้วยตาข่ายได้ไม่น้อยกว่า 2.00 ซม ก็ได้แต่นั่งร้านจะต้องเป็นไปตามข้อ 11 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2526 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้าน ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2525 จะต้องมิที่ว่าง เพื่อติดตั้งนั่งร้านไม่น้อยกว่า 0.80 ม จะต้องจัดให้มีบด่องชั่วคราว สำหรับทิ้งของและป้องกันฝนละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร การติดตั้งของนั่งร้านรวมทั้งผ้าใบ หรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่น จะลำที่ดินข้างเคียงหรือต่างเจ้าของไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 3. การสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล (A) ในระยะ 30.00 ม ไม่ได้ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต ซึ่งก่อให้เกิดเสียงและแสงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ระหว่างเวลา 22.00–06.00 น. เว้นแต่จะได้มีการป้องกันตามข้อ 2 ในประกาศนี้ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ได้รับมอบอำนาจแล้ว 4. ผู้ดำเนินการจะต้องปฏิบัติตาม ข้อ 7 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2526 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ลงวันที่ 23 ก.ย. 2539
ซึ่งหน่วยงานมีความสะดวก 1. ลำดับงานชั่วคราว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำลำดับงานชั่วคราวในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง สำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้าง และของฝ่ายผู้ว่าจ้าง โดยจัดแยกเป็นสัดส่วน โดยจะต้องมีพื้นที่ที่แยกส่วนในการตั้งโต๊ะทำงาน มีด่องรับแขก ห้องประชุม มีห้องน้ำ เพื่อมีเจ้าหน้าที่ทำเป็นหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์เพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน 2. ที่จอดรถ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างที่จอดรถชั่วคราว สำหรับงานและเจ้าหน้าที่ ที่จำเป็นของผู้รับจ้างในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และความเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างที่หกอาทิตย์ชั่วคราว ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพื้นดินด้วยตัวเอง 3. รื้อชั่วคราว ผู้รับจ้างจะต้องสร้างที่จอดรถชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง และรอบบริเวณที่จอดรถของงาน โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดแนวรื้อชั่วคราวให้ชั่วคราว จะต้องทำการก่อสร้างโดยโครงสร้างไม้ให้แข็งแรงเท่านั้นคน บุคคลและสิ่งของสิ่งสูงประมาณ 2.40 เมตร มีประตูเปิด-ปิด ควบคุมไฟ วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ เหนียวและจะต้องบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพ 4. นั่งร้านและส่วนป้องกันวัสดุในการก่อสร้างตกหล่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำนั่งร้าน ให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการก่อสร้างพร้อมทั้งจัดทำส่วนที่ป้องกันวัสดุตกหล่น ลงมาข้างล่าง ซึ่งจะต้องงัดขึ้นแต่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ทั้งในบริเวณและนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องขอผู้อนุมัติแบบของนั่งร้าน จากผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตั้ง และในส่วนก่อสร้างอาคารสูง จะต้องม Projection Net เพื่อป้องกันอันตรายด้วย	มาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อาศัยข้างเคียง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 8 พ.ศ. 2534 ดังนี้ - จัดให้มีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินตลอดแนว - จัดให้มีนั่งร้าน ขึงผ้าใบ โดยรอบอาคารและความสูงของนั่งร้านจะต้องสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะทำการสร้าง - จัดให้มีบด่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และป้องกันฝนละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง - การทิ้งของ นั่งร้านรวมทั้งงผ้าใบ หรือวัสดุ ป้องกันวัสดุหล่นจะลำที่ข้างเคียง หรือต่างเจ้าของไม่ได้ เว้นแต่อนุญาตเป็นหนังสือ - การก่อสร้างจะไม่กระทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล (เอ) ในระหว่าง 30 ม - ไม่ทำการก่อสร้างซึ่งก่อให้เกิดเสียงและแสงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่าง 22.00 ? 06.00 น - นั่งร้านจะต้องเป็นตามข้อ 11 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความ พ.ร.บควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน ฉบับลงวันที่ 30 มิ.ย.2525 - ใช้ผ้าใบ ผ้ามกระสอบ หรือวัสดุอย่างอื่นที่คล้ายกันซึ่งกันรอบบริเวณ ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 14.00 ม หรือ 2 ใน 3 ของความสูงพื้นชั้นตอกเข็ม หรือเจาะดิน - ไม่ติดตั้ง กอง หรือกับเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ	

	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุภกิจวิสิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุภกิจวิสิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายธิปไตย ค่ำสงัด สดก 2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ ค่ำสงัด สยว 445	
SANITARY ENGINEER นายอภิรักษ์ โกร ภพพร สกท 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING มาตรการป้องกันอันตรายจากการก่อสร้าง	
DWG.NO. A-0.5/	TOTAL
REMARK แบบนี้เป็นร่างเพื่อใช้ในการเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำแบบไปใช้ในการก่อสร้างได้ หากต้องการแบบก่อสร้างจริง จะต้องมีการแก้ไขแบบให้ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกำหนดต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และต้องมีการตรวจสอบแบบแปลนและข้อกำหนดต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง	



แปลนพื้นชั้นคานฟ้า อาคารเดิม 1:125

REMARK
- ให้ระดับพื้นคานฟ้าเดิม = ± 0.00



แปลนหลังคา คสล. 1:125



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องชั้น 24 รวบรวม
อาคารวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายสมปละ คำสิงห์ สดก.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมคิด คำสิงห์ สดก.7445

SANITARY ENGINEER
นายพรชัย ไชย วนาพ. ๑๑๒

ELECTRICAL ENGINEER


MECHANICAL ENGINEER

DATE
08.05.2562

DRAWING
แปลนชั้นคานฟ้า : อาคารเดิม
แปลนหลังคา คสล. : อาคารเดิม

DWG. NO.
A-1.1

REMARK
หมายเหตุ: 1. แปลนนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากอาคารเดิม
2. แปลนนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากอาคารเดิม
3. แปลนนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากอาคารเดิม
4. แปลนนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากอาคารเดิม



รูปด้าน 1
1:125 อาคารเดิม



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดีสิริ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุวภักดีสิริ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายสิริประ คำนั่ง สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ คำนั่ง สท.7445

SANITARY ENGINEER
นายสมชัย โกรธ พลพ. 1682

ELECTRICAL ENGINEER


MECHANICAL ENGINEER

DATE
08.05.2562


DRAWING
แปลน 1 : อาคารเดิม

DWG.NO.
A-1.2

REMARK
แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
จะถือว่าผิดกฎหมาย




	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายสิปปะ คำสิงห์ สสท.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ คำสิงห์ สท.7445	
SANITARY ENGINEER นายสมเกียรติ งามรพ. สท. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รูปด้าน 2 : อาคารเดิม	
DWG.NO. A-1.3	TOTAL
REMARK งานปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน งานนี้เป็นงานปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่เดิมและใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่เดิม งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ	



รูปด้าน 3 อาคารเดิม
1:125




สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน PROJECT ปรับปรุงห้องชั้นที่ 24 ชั้นใน อาคารสุวภานุพิสิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภานุพิสิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายธิป: คังตั้ง สสท.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมยศ: คังตั้ง สสท.7445	
SANITARY ENGINEER นายสมยศ: คังตั้ง สสท. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รูปด้าน 3 : อาคารเดิม	
DWG.NO. A-1.4	TOTAL
REMARK แบบนี้เป็นแบบที่จัดทำขึ้นโดยสถาปนิกผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ออกแบบ งานนี้เป็นแบบที่จัดทำขึ้นโดยสถาปนิกผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ออกแบบ แบบนี้เป็นแบบที่จัดทำขึ้นโดยสถาปนิกผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ออกแบบ	



รูปด้าน 2 อาคารเดิม
1:125


 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
PROJECT ADVISER 	
ARCHITECT นายสิริประ ค่วงคัง สสท.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ ค่วงคัง สท.7445	
SANITARY ENGINEER นายสมชัย โกรท วิศว. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER 	
MECHANICAL ENGINEER 	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รูปด้าน 4 : อาคารเดิม	
DWG.NO. A-1.5	TOTAL
REMARK หมายเหตุ: รูปด้านนี้แสดงถึงอาคารเดิมก่อนการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้า งานปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าจะดำเนินการตามแบบที่แนบมา ไม่สามารถนำแบบนี้ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารเดิมได้	



รูปตัด A-A
1:100
อาคารเดิม




สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดีสิขรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดีสิขรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายอภิปร ค่ำสิงห์ สสท.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ ค่ำสิงห์ สย.7445	
SANITARY ENGINEER นายสมบุญ ไกร งามพท. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รูปด้าน 4 : อาคารเดิม	
PWG.NO. A-1.6/	TOTAL
REMARK แบบแปลนนี้เป็นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฉบับนี้เป็นฉบับแก้ไขปรับปรุงแก้ไข โดยผู้จัดทำแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 4/ฉบับนี้เป็นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	




แปลนพื้นที่อาคาร
1:125

REMARK

- ให้ระดับพื้นอาคารเดิม = ±0.00



	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน PROJECT ปรับปรุงห้องเรียน 24 ชั่วโมง อาคารสุวภานุภรณ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภานุภรณ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายสมิทธิ์ คำตัง สสท2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมคิด คำตัง สท7445	
SANITARY ENGINEER นายสมเกียรติ ภาณุพล สท. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING แปลนพื้นที่อาคาร	
DWG. NO. A-2.1	TOTAL
REMARK แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน 24 ชั่วโมง จากแบบแปลนเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าและได้รับการอนุมัติจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และมีการแก้ไขเพิ่มเติมตาม หมายเหตุที่แนบมา	




แปลนแสดงเสาเหล็ก-ผนังรอบอาคาร
1:125

REMARK

- CS1 = เสาเหล็กกลม ϕ -32(42.7)x2.3mm.(2.29kg/m.)
 CS2 = เสาเหล็ก H-100x100x6x8mm.(17.2kg/m.)
 CS3 = เสาเหล็กกลม ϕ -50(60.5)x2.3mm.(3.30kg/m.)

	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดิ์พิสิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดิ์พิสิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายธิปไตย คำตั้ง สด.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมศุภย์ คำตั้ง สด.7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายกริชกร งามระพุด ส.พ. 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING แปลนแสดงเสาเหล็ก-ผนังรอบอาคาร	
DWG.NO. A-2.2	TOTAL 56
REMARK แปลนแสดงเสาเหล็ก-ผนังรอบอาคาร 1:125 หมายเหตุ: แปลนแสดงเสาเหล็ก-ผนังรอบอาคาร 1. แปลนแสดงเสาเหล็ก-ผนังรอบอาคาร 2. แปลนแสดงเสาเหล็ก-ผนังรอบอาคาร 3. แปลนแสดงเสาเหล็ก-ผนังรอบอาคาร 4. แปลนแสดงเสาเหล็ก-ผนังรอบอาคาร	



REMARK

- CS1 = เส้นเหล็กกลม ๑-32(42.7)x2.3mm.(2.29kg/m.)
 - CS2 = เส้นเหล็ก H-100x100x6x8mm.(17.2kg/m.)
 - CS3 = เส้นเหล็กกลม ๑-50(60.5)x2.3mm.(3.30kg/m.)
 - BM1 = คานเหล็กกลม ๑-32(42.7)x2.3mm.(2.29kg/m.) (+3.00)
 - BM3 = คานเหล็กกลม ๑-50(60.5)x2.3mm.(3.30kg/m.)
 - T1 = จันทันเหล็กกลม ๑-50(60.5)x2.3mm.(3.30kg/m.) (+3.00)
- (ดูแบบขยายโครงหลังคา A-4.5.....)

แปลนแสดงคานเหล็ก (+3.00)
1:125



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดีสิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุวภักดีสิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายศิลป์: คำดัง สดต2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมศักดิ์ คำดัง สด7445

SANITARY ENGINEER
นายสมเกียรติ งามพาศ สฟท. 1682

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER


DATE
08.05.2562

DRAWING
แปลนแสดงคานเหล็ก (+3.00)

DWG.NO.
A-2.3

TOTAL

REMARK
แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน 24 ชั่วโมง
และใช้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 24 ชั่วโมง
และใช้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 24 ชั่วโมง
และใช้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 24 ชั่วโมง



แปลนแสดงคานเหล็ก (+4.50)
1:125


REMARK

CS2 = เสาเหล็ก H-100x100x6x8mm.(17.2kg/m.)

BM2 = คานเหล็ก H-100x100x6x8mm.(17.2kg/m.) (+4.50)



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายสืบระ ควณฺธิง สสท2044	
STRUCTURE ENGINEER นายณัฐยศ ควณฺธิง สท.7445	
SANITARY ENGINEER นายณัฐยศ ควณฺธิง สท. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING แปลนแสดงคานเหล็ก (+4.50)	
DWG.NO. A-2.4/	TOTAL
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะถือว่าผิดกฎหมายและจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิบัตร และจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิบัตร	



รูปด้าน 1
1:125

REMARK



สัญลักษณ์อาคารเดิม



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรภานุพัชรินทร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุรภานุพัชรินทร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายสิปปะ คำสิงห์ สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ คำสิงห์ สท.7445

SANITARY ENGINEER
นายชัยโรจน์ งามพาศ สท. 1682

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER


DATE
08.05.2562

DRAWING
รูปด้าน 1

DWG.NO.
A-3.1

TOTAL

REMARK
แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทางสถาปัตย์ฯ และจะเปิดเผย
แก่ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางสถาปัตย์ฯ
หากมีการฝ่าฝืน ทางสถาปัตย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป



รูปด้าน 2
1:125

REMARK



สัญลักษณ์อาคารเดิม



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องงานทอ 24 ชั่วโม่ง
อาคารสุรภักดิ์สิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION

อาคารสุรภักดิ์สิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT

นายสุวิมล คำสิงห์ สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER

นายสมบุญ คำสิงห์ สสท.7445

SANITARY ENGINEER

นายสมบุญคำ สิงห์ สสท. 1662

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE

08.05.2562

DRAWING

รูปด้าน 2


DWG.NO.

A-3.2

TOTAL

REMARK

แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การนำแบบแปลนนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ถือว่าผิดกฎหมาย และจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิบัตร
การนำแบบแปลนนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน



รูปด้าน 3
1:125

REMARK



สัญลักษณ์อาคารเดิม



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรวิภาตสิริ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุรวิภาตสิริ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายฉัตรปวีร์ ควณิก  สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ ควณิก สท.7445 

SANITARY ENGINEER
นายสมเกียรติ งามพรม สท. 1662 

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE
08.05.2562


DRAWING
รูปด้าน 3

DWG.NO.
A-3.3

TOTAL

REMARK

แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ
จะขออนุญาตใช้แบบแปลนนี้ในโครงการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาปนิกผู้ออกแบบ
และเจ้าของโครงการ ถือว่าผิดลิขสิทธิ์และจะมีความผิดตามกฎหมาย
สถาปนิกผู้ออกแบบ



รูปด้าน 4
1:125

REMARK



สัญลักษณ์อาคารเดิม



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรภักดิ์สิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุรภักดิ์สิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายสิปปะ คำสิงห์ สสท2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ คำสิงห์ สบ7445

SANITARY ENGINEER
นายกริชยโกศล ภวราท สฟท. 1682

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER


DATE
08.05.2562

DRAWING
รูปด้าน 4

DWG.NO.
A-3.4/

TOTAL

REMARK
แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกผู้ออกแบบและจะมอบให้แก่องค์การเจ้าของโครงการเท่านั้น
การนำแบบแปลนนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาปนิกผู้ออกแบบถือว่าผิดกฎหมาย
สถาปนิกผู้ออกแบบ



REMARK

CS1 = เสาเหล็กกลม ϕ -32(42.7)x2.3mm.(2.29kg/m.)

CS2 = เสาเหล็ก H-100x100x6x8mm.(17.2kg/m.)

CS3 = เสาเหล็กตัน (ตามมาตรฐาน)


BM1 = คานเหล็กกลม ϕ -32(42.7)x2.3mm.(2.29kg/m.) (+3.00)

T1 = จันทันเหล็กกลม ϕ -50(60.5)x2.3mm.(3.30kg/m.) (+3.00)

 สัญลักษณอาคารเดิม

รูปตัด A-A
1:100

	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดิ์สิริธรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดิ์สิริธรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายสถาปนิก คว.สง. สสท.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมชาย คว.สง. สสท.7445	
SANITARY ENGINEER นายสมชาย โทร. ปรปท. สท. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รูปตัด A-A	
DWG.NO. A-4.1	TOTAL
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกผู้ออกแบบและจะคงเป็นของสถาปนิกผู้ออกแบบต่อไปแม้ว่าแบบแปลนนี้จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้รับเหมาแล้วก็ตาม งานนี้เป็นงานออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ สถาปนิกผู้ออกแบบ	



รูปตัด B-B
1:100

REMARK

CS2 = เสาเหล็ก H-100x100x6x8mm.(17.2kg/m.)

BM2 = คานเหล็ก H-100x100x6x8mm.(17.2kg/m.) (+4.50)



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT
ปรับปรุงงานหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรภานุภักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION

อาคารสุรภานุภักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT

นายสถาปนิก คำนึง สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER

นายสมบุญ คำนึง สสท.7445

SANITARY ENGINEER

นายอภิรักษ์ งามพาส สท. 1882

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE

08.05.2562

DRAWING

รูปตัด B-B



DWG.NO.

A-4.2


TOTAL

REMARK

แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกผู้ออกแบบ
หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากสถาปนิกผู้ออกแบบจะถือว่าผิดกฎหมาย
และจะมีความผิดตามกฎหมาย



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภานุพิสิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภานุพิสิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายสิปปะ คำดัง สสธ 2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมยศ คำดัง สธ 7445	
SANITARY ENGINEER นายกริชยัง โกรทพ พ.พ.ศ. 1662	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รูปตัด C-C รูปตัด D-D	
DWG.NO. A-4.3	TOTAL
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาปนิกผู้ออกแบบ จะถือว่าผิดกฎหมายและจะมีความผิดตามกฎหมาย	



แบบขยาย : รูปตัด D2
1:100



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดีสิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุวภักดีสิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายฉิมปรี คำสิงห์ สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ คำสิงห์ สท.7445

SANITARY ENGINEER
นายสมชัย ไกร งามพหล สท. 1682

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER


DATE
08.05.2562

DRAWING
แบบขยาย : รูปตัด D2

DWG.NO.
A-4.6/

TOTAL

REMARK
แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกผู้ออกแบบ
แบบแปลนนี้เป็นเอกสารลับ
แบบแปลนนี้เป็นเอกสารลับ
แบบแปลนนี้เป็นเอกสารลับ
แบบแปลนนี้เป็นเอกสารลับ



แปลนหลังคา คสล.
1:50


REMARK

CS3 = เสาเหล็กกลม ϕ -50(60.5)x2.3mm.(3.30kg/m.)

 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องชั้นที่ 24 ชั้นใน อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายฉัตร ประคองกิจ สถาปนิก 2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมชาย คำสิงห์ ส.ศ. 7445	
SANITARY ENGINEER นายสุวิทย์ ไกร งามพาศ ส.พ. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING แปลนหลังคา คสล.	
DWG. NO. A-5.1	TOTAL
REMARK แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารตามแบบที่แนบมา และแบบแปลนนี้ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของโครงการ	


ชุดสื่ออุปกรณ์การวัด ไร้สาย ชุดสื่ออุปกรณ์ระบบการวัดไร้สาย ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นระบบไร้สายส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ 315MHz
 รองรับบัตรหรือเหรียญบาท 1000 ใบ รองรับการใช้งาน 3 แบบ ใช้บัตรหรือเหรียญบาท ใช้รหัสผ่าน ใช้บัตร+ รหัสผ่าน
 ตั้งรหัสเปิดประตูได้ 1 รหัส อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 6 เดือน กระแสไฟเสถียร 28 มิลลิแอมป์ กระแสไฟขณะใช้งาน 38 มิลลิแอมป์
 อุณหภูมิแวดล้อมการทำงาน -10 -70C ระยะการส่งสัญญาณ 8 เมตร
 อุปกรณ์ในชุด

1. ตัวเครื่องทาบบัตรไร้สาย 1 ตัว พร้อมถ่าน AAA 3 ก้อน
2. สวิตช์กดเปิดประตูไร้สาย พร้อมถ่าน 1 ก้อน แผ่นกาว 2 หน้า 3 M 1 แผ่น
3. รีโมทคอนโทรลไร้สาย 1 ตัว
4. แม่เหล็ก 600 ปอนด์ แบบไร้สายพร้อมแผ่นดูดและชุดรีโมท 1 ชุด
5. อแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟให้แม่เหล็ก 1 ตัว




DW1 บานสวิง+ บานติดตาย

วงกบ	อลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 มม. ผิว NA. สีธรรมชาติ
บาน	-
กรอบบาน	อลูมิเนียมกว้าง 75 มม หน้า 1.5 มม ผิว NA. สีธรรมชาติ
ลูกฟัก	กระจกใสสีเขียว หน้า 8 มม
มือจับ	สแตนเลสเงา Ø 25 มม x 300 มม
บานพับ	-
กลอน	กุญแจไข 1 ด้าน ผึงในบานอลูมิเนียม ผิวสแตนเลสด้าน
	กลอนผึงในอลูมิเนียมแบบยก ทั้งด้านล่าง- บน
ตำแหน่ง	โถงทางเข้า




DW3 บานสวิง+ บานติดตาย

วงกบ	อลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 มม. ผิว NA. สีธรรมชาติ
บาน	-
กรอบบาน	อลูมิเนียมกว้าง 75 มม หน้า 1.5 มม ผิว NA. สีธรรมชาติ
ลูกฟัก	กระจกใสสีเขียว หน้า 8 มม
มือจับ	สแตนเลสเงา Ø 25 มม x 300 มม
บานพับ	-
กลอน	กุญแจไข 1 ด้าน ผึงในบานอลูมิเนียม ผิวสแตนเลสด้าน
	กลอนผึงในอลูมิเนียมแบบยก ทั้งด้านล่าง- บน
ตำแหน่ง	ห้องพักอาจารย์



DW2 บานสวิง+ บานติดตาย

วงกบ	อลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 มม. ผิว NA. สีธรรมชาติ
บาน	-
กรอบบาน	อลูมิเนียมกว้าง 75 มม หน้า 1.5 มม ผิว NA. สีธรรมชาติ
ลูกฟัก	กระจกใสสีเขียว หน้า 8 มม
มือจับ	สแตนเลสเงา Ø 25 มม x 300 มม
บานพับ	-
กลอน	กุญแจไข 1 ด้าน ผึงในบานอลูมิเนียม ผิวสแตนเลสด้าน
	กลอนผึงในอลูมิเนียมแบบยก ทั้งด้านล่าง- บน
ตำแหน่ง	โถงพักคอย



D1 บานสวิง

วงกบ	อลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 มม. ผิว NA. สีธรรมชาติ
บาน	-
กรอบบาน	อลูมิเนียมกว้าง 75 มม หน้า 1.5 มม ผิว NA. สีธรรมชาติ
ลูกฟัก	กระจกใสสีเขียว หน้า 8 มม
มือจับ	สแตนเลสเงา Ø 25 มม x 300 มม
บานพับ	-
กลอน	กุญแจไข 1 ด้าน ผึงในบานอลูมิเนียม ผิวสแตนเลสด้าน
	กลอนผึงในอลูมิเนียมแบบยก ทั้งด้านล่าง- บน
ตำแหน่ง	ห้องพักอาจารย์



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 PROJECT
 ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
 อาคารสุวภักดิ์สิริรัฐ
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
 อาคารสุวภักดิ์สิริรัฐ
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
 นายธิปไตย คำสิงห์ สคส.2044

STRUCTURE ENGINEER
 นายศุภณัฐ คำสิงห์ สคส.7445

ELECTRICAL ENGINEER
 นายสุริยง ทรนราท 6พ.ท. 1882

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER


DATE
 08.05.2562

DRAWING
 แบบขยายประตู- หน้าต่าง

DWG.NO.
 A-6.1


TOTAL
 56

REMARK
 แบบนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 งานนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 (ฉบับร่าง) ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 หมายเหตุ: 1. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง



W1	บ้านเลื่อน+ บ้านติดตาย
----	------------------------

วงกบ	อลูมิเนียม 2"x4"หนา 1.5 มม ผิว NA. สีธรรมชาติ
บาน	—
กรอบบาน	อลูมิเนียมกว้าง 75 มม หนา 1.5 มม ผิว NA. สีธรรมชาติ
ลูกพับ	กระจกใสสีเขียว หนา 6 มม
มือจับ	—
บานพับ	—
กลอน	ชุดล็อคฝังในบาน
ตำแหน่ง	ห้องพักอาจารย์



ระบบหน้าต่างไฮโดรลิกและไฟฟ้า (w2)

1. ต้องสามารถเปิด-ปิด ระบายอากาศจากภายในตัวอาคารสู่ภายนอกเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้น
 2. กรณีไฟดับต้องมีอุปกรณ์เปิด-ปิดได้ปกติ
 3. ต้องมีระบบถังน้ำมันและชุดต้นกำลังระบบไฮดรอลิกมีอัตราการไหล 10.6 cc (0.65 cu. in.) per stroke จำนวน 1 ชุด เป็นชนิดมือโยกเมื่อกรณีเกิดเหตุไฟดับสามารถทำงานได้ปกติ
- รายละเอียดดังนี้
- Operating Pressure: 207 bar (3000 psi)
 - Internal Leakage from Port 2 to the Inside of the Pump: 5 drops/minute (0.25 ml/min) maximum at 207 bar (3000 psi)
 - Suction Pressure: 193 mm Hg (7.6 in. Hg, 104 in. H₂O) less than atmospheric pressure
 - Temperature: -40° to 100°C (-40° to 212°F) with Buna seals; -26° to 204°C (-15° to 400°F) with Fluorocarbon seals
 - บริษัทแนบเอกสารตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต



จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย

PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรภวิทยาคาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

OWNER	
-------	--

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION

ខាគារសុភ័ក្ត្រភិធម្ម
 សុទ្ធាប័ណ្ណេតិក្ខណៈ

PROJECT ADVISER

ARCHITECT

นายสิปปะ ค้างคอง ส.ส. 2044

STRUCTURE ENGINEER

นายสมชาย คุ้มวงศ์ เลข 7445

SANITARY ENGINEER

นายเกียรติไชย ไกร วัฒนกุล สฟก 1682

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE _____

08.05.2562

DRAWING

แบบขยายประตู- หน้าต่าง

D/W.G.NO.



TOTAL

A-6.2/

REMARK

ตามบทที่ ๒ แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารของพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏว่า
 พรรคการเมืองใดที่นำเงินบริจาคจากผู้บริจาคเงินเกิน ๑๐๐ บาท มาใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
 จะต้องนำเงินดังกล่าวมาฝากในบัญชีของพรรคการเมือง และต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อ
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินดังกล่าว

อุปกรณ์ T-LF1



T-LF1

ประเภทสินค้า : โต๊ะทำงาน + กล่องไฟแบบมีฝาเปิด-ปิดได้

ขนาดโต๊ะ : กว้าง 160 x ลึก 75 x สูง 75 ซม.

รายละเอียดในการผลิต : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt สนับสนุนด้วยเครื่องจักร เจาะช่องร้อยสายไฟทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมตามแบบ



ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อนเหลี่ยมขนาด 30x60xหนา 1.5 มม. ขึ้นรูป พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ปลายขาติดปุ่มทำจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับในกรณีพื้นไม้ให้ระดับได้

คานโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อนเหลี่ยม ขนาด 25 x 50 x 1.2 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อนุความร้อน ยึดกับขาโต๊ะด้วยเพลต ทำจาก Die-casting Aluminium พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ด้วยวิธีการแบ่งขยายไม่มีการเชื่อม เจียขัด ยึดติดกับแผ่นพื้นป ด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปตัว U สีดำ ยึดถูกรอกสียวหล่อ

กล่องไฟ OEFG312 : ขนาด กว้าง 295 x ลึก 115 x สูง 28 มม.

กรอบแผงไฟ : ทำจาก Extrusion Aluminium หนา 1.5-3.0 มม.ฉีดขึ้นรูป พ่นสีดำปิดปลายทั้ง 2 ข้างทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดํา แผงด้านตรงข้ามกับบานเปิดติดขนแปรงสีดํา ล้างรับช่องทางเดินสายไฟและช่วยป้องกันฝุ่น

บานเปิด-ปิด : ทำจาก Extrusion Aluminium หนา 4.6 มม.ฉีดขึ้นรูป พ่นสีดํายึดติดเข้ากับปิดปลายด้านข้างเป็นแบบเดือยข้อเพื่อยืนยันยึดด้วยสลักร



ประเภทสินค้า : รางร้อยสายไฟและกล่องติดตั้งปลั๊กไฟ

ขนาดโต๊ะ : กว้าง 124 x ลึก 11 x สูง 14 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

รางร้อยสายไฟ : แผ่นเหล็กหนา 1.0 มม.พับขึ้นรูป พ่นสี Epoxy powder coating อนุความร้อน

กล่องติดตั้งปลั๊กไฟ : แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม.พับขึ้นรูป พ่นสี Epoxy powder coating อนุความร้อน

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรวิทยาคาร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุรวิทยาคาร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายธิปปะ คิวัง ผัง สดล2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ คิวัง ผัง สย.7445

ELECTRICAL ENGINEER
นายธีรวิทย์ โกรธ พล สฟท. 1682

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE
08 05 2562



DRAWING
รายละเอียดประกอบแบบ
ครุภัณฑ์ T-LF1

DWG.NO. A-7.2 TOTAL 56

REMARK
แบบนี้เป็นงานเขียนที่เจ้าของโครงการมีหน้าที่ตรวจสอบและ
ลงนามเป็นแบบแปลนให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง
ผู้รับจ้าง (ผู้ออกแบบ) จะมีความผิดเมื่อผู้รับจ้างแก้ไขแบบ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของโครงการ

ห้องפקอาจารย์


อุปกรณ์ T-LF1



ประเภทสินค้า	แผ่นบังตาไม้
ขนาดโต๊ะ	กว้าง 140 x ลึก 16 x สูง 35 ซม.
รายละเอียดในการผลิต	
แผ่นบังตา	ไม้ Particle board เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วยพลาสติก ABS หนา 1.0 มม.
อุปกรณ์	ตัวจับยึดทำจาก Die-casting aluminium จัดขึ้นรูปขนาด กว้าง 24 x ลึก 5 x สูง 68 มม. ขอบโครเมียม ปิดติดกับฉากเหล็กแผ่นหนา 3 มม. ปีนขึ้นรูปขนาด 75 x 115 มม. ด้วยไนติดเกรด M 8 ไม่น้อยกว่า 2 จุด

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่นเกิน 2 ซม.

อุปกรณ์ T-LF1



ประเภทสินค้า	ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น แบบล้อเลื่อน
ขนาด	กว้าง 39.5 x ลึก 60 x สูง 67 ซม.
รายละเอียดในการผลิต	
แผ่นท็อป	ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมนด้วยเครื่องจักร
แผ่นข้าง	ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
หน้าบานลิ้นชัก	ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมนด้วยเครื่องจักร
กลองในลิ้นชัก	: แผ่นเหล็กหนา 1 มม. พื้นขึ้นรูป พ่นสีในระบบ Epoxy Powder Coating อบอุ่นร้อน สีดำ
ไม้ตามขาตู้	ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
แผ่นหลัง	ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมนด้วยเครื่องจักร
อุปกรณ์	: รางลิ้นชักเก็บของ เป็นเส้นชักตอนเดียวแบบรับได้ลิ้นชัก 3 ลิ้น ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. : รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางถูกเป็นแบบรับข้างลิ้นชัก ล็อกด้วยไฟล์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก. : ทุยแฉ เป็นแบบสล็อตตลอด 3 ลิ้นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก : มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รััดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Silver Anodized : ล้อ พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ แบบล้อคู่
หมายเหตุ	: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่นเกิน 2 ซม.



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภวิทยาคาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรภวิทยาคาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายดิปปะ ศิวะสิงห์  สด.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมศักดิ์ ศิวะสิงห์ สด.7445 	
ELECTRICAL ENGINEER นายเกรียงไกร งามพชร สท. 1682 	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ T-LF1	
DWG.NO. A-7.3	TOTAL 56
REMARK แบบแปลนนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะถือว่าผิดกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	

ห้องพักอาจารย์



T-LF2

ประเภทสินค้า : เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง มีหมอนรองศีรษะ

ขนาดรวม : กว้าง 650 x ลึก 640 x สูง 110-1170 มม.
: เบาะนั่ง กว้าง 500 x ลึก 480 มม./ พนักพิง กว้าง 460 x 580 มม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งโฟมแข็งเพื่อขึ้นรูปความหนา 12 มม. โฟมน้ำ Polyurethane Foam [PU] ซัดขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้าฝ้าย
: พนักพิงทำจาก Molded Plastic ซัดขึ้นรูป สีดำ อลูลาย หุ้มด้วยผ้าตาข่ายในลอน
หมอนรองศีรษะ : ทำจาก Molded Plastic ซัดขึ้นรูป สีดำ อลูลาย หุ้มด้วยผ้าตาข่ายในลอน ปรับความสูงได้ตามศีรษะของผู้นั่ง
ระบบโยก : ติดก๊อชโยก Synchronized mechanism ทำานปรับด้านขวาเมื่อควบคุมระบบ Back Locking System ซึ่งให้ความสมดุลในการทรงตัวขณะโยกและสามารถล็อกไม่ให้โยกได้ 3 ระดับ พร้อมติด Mechanism สำหรับการเลื่อนเบาะขึ้นหน้าและถอยหลังได้
Lumbar Support : ทำจาก Molded Plastic ซัดขึ้นรูป สีดำ ตั้งปรับขึ้น-ลงได้ตามสรีระของคนนั่ง
เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic [PP] ซัดขึ้นรูป ด้านบนที่รองแขนปิดด้วย Polyurethane [PU-Pad] ซัดขึ้นรูป ภายในโครงเท้าแขน มีกลไกในการปรับระดับความสูง-ต่ำได้
ขาเก้าอี้ : ทำจาก Molded Plastic ซัดขึ้นรูปสีด้า แบบ 5 แฉกขนาด Ø 645 มม.
ล้อ : ลูกล้อแบบ Twin wheels castor ทำจาก Nylon/ PU ขนาด Ø 58 มม. แบบแกนเดี่ยวเสียบถอดได้
การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงของเบาะนั่งได้ ด้วยระบบไฮโดรลิก [Gas lift]

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.



T-LF3

ประเภทสินค้า : เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง

ขนาดรวม : กว้าง 650 x ลึก 620 x สูง 930 มม.
: เบาะนั่ง กว้าง 500 x ลึก 480 มม./ พนักพิง กว้าง 460 x 580 มม.

รายละเอียดในการผลิต


โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งโฟมแข็งเพื่อขึ้นรูปความหนา 12 มม. โฟมน้ำ Polyurethane Foam [PU] ซัดขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้าฝ้าย
: พนักพิงทำจาก Molded Plastic ซัดขึ้นรูป สีดำ อลูลาย หุ้มด้วยผ้าตาข่ายในลอน
ระบบโยก : ติดก๊อชโยก Synchronized mechanism ทำานปรับด้านขวาเมื่อควบคุมระบบ Back Locking System ซึ่งให้ความสมดุลในการทรงตัวขณะโยกและสามารถล็อกไม่ให้โยกได้ 3 ระดับ พร้อมติด Mechanism สำหรับการเลื่อนเบาะขึ้นหน้าและถอยหลังได้
Lumbar Support : ทำจาก Molded Plastic ซัดขึ้นรูป สีดำ ตั้งปรับขึ้น-ลงได้ตามสรีระของคนนั่ง
เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic [PP] ซัดขึ้นรูป ด้านบนที่รองแขนปิดด้วย Polyurethane [PU-Pad] ซัดขึ้นรูป ภายในโครงเท้าแขน มีกลไกในการปรับระดับความสูง-ต่ำได้
ขาเก้าอี้ : ทำจาก Molded Plastic ซัดขึ้นรูปสีด้า แบบ 5 แฉกขนาด Ø 645 มม.
ล้อ : ลูกล้อแบบ Twin wheels castor ทำจาก Nylon/ PU ขนาด Ø 58 มม. แบบแกนเดี่ยวเสียบถอดได้
การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงของเบาะนั่งได้ ด้วยระบบไฮโดรลิก [Gas lift]


หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.

 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอำนวยการ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภักดิ์สิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรภักดิ์สิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายธิปปะ คิวสิงห์ 2564	
STRUCTURE ENGINEER นายสมชาย คิวสิงห์ 2564	
ELECTRICAL ENGINEER นายวิทย์กร ภาณุพล 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รายละเอียดประกอบแบบ คู่มือ T-LF2, T-LF3	
DWG.NO. A-7.4	TOTAL 56
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกผู้ออกแบบและจะมอบให้เจ้าของโครงการเท่านั้น หากมีการแก้ไขแบบโดยไม่แจ้งให้สถาปนิกทราบจะถือว่าผิดสัญญา สถาปนิกไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ	

ห้องพักอาจารย์

อุปกรณ์ T-B1







T-B1

ประเภทสินค้า : โต๊ะทำงาน + กงลองไฟแบบมีฝาเปิด-ปิดได้

ขนาดโต๊ะ	: กว้าง 3600 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
รายละเอียดในการผลิต	
แผ่นท๊อปโต๊ะ	: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม. ด้วยกา Hot Melt ลงบนมุมด้วยเครื่องจักร เจาะช่องร้อยสายไฟทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมตามแบบ
ขาโต๊ะ	: ทำจากเหล็กทอสีเหลี่ยมขนาด 30x60xหนา 1.5 มม. ขึ้นรูป พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ปลายขาติดปูนทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับในกรณีพื้นไม่เรียบได้
คานโต๊ะ	: ทำจากเหล็กทอสีเหลี่ยม ขนาด 25 x 50 x 1.2 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ชิดกับขาโต๊ะด้วยเพลตทำจาก Die-casting Aluminium พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ด้วยวิธีการเป่าขยายไม่มีการเชื่อม เจียขัด ชิดติดกับแผ่นท๊อปด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปตัว B สีดำ ยังสูงทะลุขาปล่อย
กงลองไฟ OEFG312	: ขนาด กว้าง 295 x ลึก 115 x สูง 28 มม.
กรอบแผงหน้า	: ทำจาก Extrusion Aluminium หนา 1.5-3.0 มม.ฉีดขึ้นรูป พ่นสีดำปัดปลายทั้ง 2 ข้างทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำ แผงด้านตรงข้ามกับบานเปิดติดขนแปรงสีดำ สำหรับช่องทางเดินสายไฟและช่วยป้องกันฝุ่น
บานเปิด-ปิด	: ทำจาก Extrusion Aluminium หนา 4.6 มม. ฉีดขึ้นรูป พ่นสีดำขัดติดเข้ากับปิดปลายด้านข้างเป็นแบบเหยียบหรือเหยียบข้างด้วยตุ้
หมายเหตุ	: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.

อุปกรณ์ T-B1






ประเภทสินค้า : วางร้อยสายไฟและกงลองติดตั้งปลั๊กไฟ

ขนาดโต๊ะ	: กว้าง 144 x ลึก 11 x สูง 14 ซม.
รายละเอียดในการผลิต	
วางร้อยสายไฟ	: แผ่นเหล็กหนา 1.0 มม. พับขึ้นรูป พ่นสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน
กงลองติดตั้งปลั๊กไฟ	: แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม. พับขึ้นรูป พ่นสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน
หมายเหตุ	: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.

	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภานุพิทยรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรภานุพิทยรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายฉิมพลี ตัวสิงห์ ๑๑๑๑.๑๑๑๑	
STRUCTURE ENGINEER นายสมชาย ตัวสิงห์ ๑๑๑๑.๑๑๑๑	
ELECTRICAL ENGINEER นายเกรียงไกร ภวพรพล ส.พ.ก. 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08 05 2562	
DRAWING รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ T-B1	
DWG.NO. A-7.6	TOTAL 56
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะถือว่าผิดกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	

ห้องพักอาจารย์

อุปกรณ์ T-B1



ประเภทสินค้า : ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน

ขนาด : กว้าง 39.5 x ลึก 50 x สูง 67 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมนด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt

หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมนด้วยเครื่องจักร

กลองลิ้นชัก : แผ่นเหล็กหนา 1 มม. พื้นขึ้นรูป ทนไฟในระบบ Epoxy Powder Coating ทนความร้อน สีดำ

ไม้ตามขาตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมนด้วยเครื่องจักร

อุปกรณ์ :
: รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับได้ลิ้นชัก สักลิ้น ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
: รางลิ้นชักแขวนไฟสี เป็นรางถูกเป็นแบบรับข้างลิ้นชัก สีทึบวาวใส ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
: กุญแจ เป็นแบบล็อกตลอด 3 ลิ้นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก
: มีข้อจับผลิตจาก Extrusion Aluminium ไร้ตะกั่ว เคลือบผิวด้วย Silver Anodized
: ล้อ พลาสติกชนิดขึ้นรูปสีดำ แบบเดี่ยว

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่นเกิน 2 ซม.



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอาจารย์ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรภานุพิสิษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุรภานุพิสิษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายดิป๊ะ คำสิงห์ ๑๕๓ 2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ คำสิงห์ ๑๕๓ 7445

ELECTRICAL ENGINEER
นายเกรียงไกร ภวพล ๑๕๓ 1682

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER


DATE
08.05.2562

DRAWING
รายละเอียดประกอบแบบ
ครุภัณฑ์ T-B1

DWG.NO. A-7.7	TOTAL 56
------------------	-------------

REMARK
แบบนี้เป็นแบบร่างเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิคของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ฝ่ายช่างเขียน หรือฝ่ายผลิตต่อไป

อุปกรณ์ M-LF1



M-LF1

ประเภทสินค้า : โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (ต่อกัน 2 ตัว) พร้อมกล่องไฟ POP-UP

ขนาดโต๊ะ : กว้าง 320 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม. ด้วยกา Hot Melt ลงม้วนด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กทอสี่เหลี่ยมขนาด 30x60xหนา 1.5 มม. ขึ้นรูป พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ปลายขาติดปุ่มทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับในกรณีพื้นไม้ได้ระดับได้

คานโต๊ะ : ทำจากเหล็กทอสี่เหลี่ยม ขนาด 25 x 50 x 1.2 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ชี้ดกับขาโต๊ะด้วยเพลตทำจาก Die-casting Aluminium พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ด้วยวิธีการบ่งขยายไม่มีการเชื่อม เจีย ชัด ยึดติดกับแผ่นท็อปด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปตัว U สีดำ ยิงสุญญากาศยบปล่อย


ขากลางทางเดินสายไฟ : โครงขาแนวตั้งทำจากเหล็กทอสี่เหลี่ยมขนาด 30x60xหนา 1.5 มม. ขึ้นรูป มีฝาปิดประกบแบบถอดได้ทั้ง 2 ด้าน ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1.0 มม.พับขึ้นรูปเจาะช่องร้อยสายไฟบน-ล่างพร้อมฝาครอบพลาสติกฉีดขึ้นรูปกันคม ชิ้นส่วนเหล็กทั้งหมดพ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ขาด้านล่างมีปุ่มปรับระดับได้ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปแกนเกลียวเหล็กขนาด M 8

กล่องไฟ DNM-AC6115-PU2A : ขนาด กว้าง 610 x ลึก 160 x สูง 90 มม.

ชุดบานเปิดด้านบนท็อป : ตั้งเปิดได้ 2 หน้า ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นสีในระบบ Epoxy Powder Coatingอบด้วยความร้อน ช่องทางเดินสายไฟผ่านเป็นแบบขนานแรงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีด้า ป้องกันฝุ่น

ชุดรางเดินสายไฟใต้ท็อป : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1.0 ขึ้นรูป พ่นสีในระบบ Powder Coated เจาะช่องสำหรับติดตั้งกรอบปลั๊กไฟมาตรฐาน 4 ช่อง (ไม่รวมหมวกกากและเด้าเสียบ)

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.



ประเภทสินค้า : โต๊ะต่อระหว่างกลางโต๊ะประชุม (มีขากลางทางเดินไฟ 1 ขาและกล่องไฟ POP-UP)

ขนาดโต๊ะ : กว้าง 160 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม. ด้วยกา Hot Melt ลงม้วนด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กทอสี่เหลี่ยมขนาด 30x60xหนา 1.5 มม. ขึ้นรูป พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ปลายขาติดปุ่มทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับในกรณีพื้นไม้ได้ระดับได้

คานโต๊ะ : ทำจากเหล็กทอสี่เหลี่ยม ขนาด 25 x 50 x 1.2 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ชี้ดกับขาโต๊ะด้วยเพลตทำจาก Die-casting Aluminium พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ด้วยวิธีการบ่งขยายไม่มีการเชื่อม เจีย ชัด ยึดติดกับแผ่นท็อปด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปตัว U สีดำ ยิงสุญญากาศยบปล่อย

ขากลางทางเดินสายไฟ : โครงขาแนวตั้งทำจากเหล็กทอสี่เหลี่ยมขนาด 30x60xหนา 1.5 มม. ขึ้นรูป มีฝาปิดประกบแบบถอดได้ทั้ง 2 ด้าน ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1.0 มม.พับขึ้นรูปเจาะช่องร้อยสายไฟบน-ล่างพร้อมฝาครอบพลาสติกฉีดขึ้นรูปกันคม ชิ้นส่วนเหล็กทั้งหมดพ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating ขาด้านล่างมีปุ่มปรับระดับได้ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปแกนเกลียวเหล็กขนาด M 8

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.

	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ 24 ซึ่งในง อาคารสุรวิทยาคาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรวิทยาคาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายดิปปะ คิวฉิ่ง ๑๕๓2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมศุทธิ์ คิวฉิ่ง ๑๕7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายเกรียงไกร ภวพล ๑๖๓1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08 05 2562	
DRAWING รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ M-LF1	
DWG.NO. A-7.8	TOTAL 56
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน จะถือว่าผิดกฎหมาย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบแปลนนี้	

ห้องอเนกประสงค์

M-LF2

W : 480 X D : 460 X H 840 [mm]



Introduction

เก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือ ในห้องนอนหรือห้อง
นั่งเล่น ห้องอาหาร สไตล์โมเดิร์นคอมเทมโพลารี
ผสมกันระหว่างผ้าหุ้มเรียบหรูกับธรรมชาติของ
ไม้ย้อมสีน้ำตาล

Features :

- 1. โครงเก้าอี้ทำจากไม้ขัดขึ้นรูป
- 2. เบาะนั่งบุฟองน้ำ Polyurethane Foam เกรด A หุ้มด้วยผ้าฝ้าย
- 3. ขาเก้าอี้ผลิตจากไม้ Ash solid wood กลึงขึ้นรูป สีน้ำตาล M 045

Dimension : YBUP-00180

Finished :



 /BROWN M 045
BODY
 / FABRIC
SEAT



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT

ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรวิภาติสิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION

อาคารสุรวิภาติสิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT

นายดิปปะ ดวงผึ้ง ๒๕๓.๒๐๔๔

STRUCTURE ENGINEER

นายสมบุญ ดวงผึ้ง ๒๕๓.๗๔๔๕

ELECTRICAL ENGINEER

นายเกียรติยศ ภาณุบาล ๒๕๓.๑๖๘๒

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE

08.05.2562

DRAWING

รายละเอียดประกอบแบบ
คู่มือ M-LF2

DWG.NO.

A-7.9

TOTAL

56

REMARK

แบบนี้เป็นแบบร่างเพื่อใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ฝ่ายเทคนิคของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ห้องอเนกประสงค์

M-LF3




HP-20W
W : 590 X W : 570 X H 790 [mm]

Introduction
เก้าอี้สไตล์โมเดิร์น
เหมาะสำหรับใช้จัดวางเป็นเก้าอี้ในห้องทำงาน หรือนั่งเล่นก็ได้

Features :
โครงขา : ไม้มีขั้วขึ้นรูป พ่นย้อมสีธรรมชาติ
เบาะนั่ง-พิง : ทำจากพลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดขึ้นรูป สีขาว

Dimension : **HP-20W**



Upholstered : PP



WHITE



ประเภทสินค้า : โต๊ะกลาง

ขนาด : 75X75X75 cm.

ข้อมูลทางเทคนิค

หน้าท็อปโต๊ะ : เป็นกระจกใสหนา 5 มม. พร้อมยางรองป้องกันเลื่อนของกระจก

แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ดัดไม่พลาสต์ป้องกันการเสียดสีกับพื้น

แผ่นล่าง : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม.

ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 25 มม. ขึ้นรูป ชุบโครเมียม

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่นเกิน 20 มม.

	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรวิทยาคาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
SITE LOCATION อาคารสุรวิทยาคาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายดิปปะ ดั่งสิงห์ สสท.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ ดั่งสิงห์ สบ.7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายเกรียงไกร ภวพล สท. 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ M-LF3	
DWG.NO. A-7.10	TOTAL 56
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผิดกฎหมาย	

M-LF4

W : 480 X D : 460 X H 840 [mm]




เก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือ ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร สโตร์โมเดิร์นคอมเทิมโพลารี ผสานกันระหว่างผ้าห่มเรียบหรูกับธรรมชาติของไม้ย้อมสีน้ำตาล

1. โครงเก้าอี้ทำจากไม้อัดขึ้นรูป

2. เมื่อนั่ง พูฟองน้ำ Polyurethane Foam เกรด A หนุนด้วยผ้าม้าย
3. ขาเก้าอี้ผลิตจากไม้ Ash solid wood กลึงขึ้นรูป สีน้ำตาล M 045

Finished :




/BROWN M 045

BODY

/ FABRIC

SEAT



ประเภทสินค้า : โต๊ะประชุมทรงกลม ขนาด 4 ที่นั่ง

ขนาด : Ø1000 x สูง 750 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle หรือ High Pressure Laminate ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมบนด้วยเครื่องจักร

เพดรับหน้าโต๊ะ : อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแบบ 4 แฉก พ่นสีดำ ชีดด้วยสกรูเกลียวปล่อยไม่น้อยกว่า 8 ชุด

เสาตั้ง : ทำจากท่อเหล็กสแตนเลส ขนาด $\varnothing 60$ มม. ผิวเงา

ฐานล่าง : ฐานทรงกลมทำจากเหล็กแผ่นหนา 5.0 มม. ดัดขึ้นรูป ขนาด $\varnothing 450$ มม. พ่นสีดำ ครอบด้านบนด้วยแผ่นสแตนเลสหนา 1.0 มม. ด้านล่างส่วนเสียดสีกับพื้นรองด้วยผ้าสักหลาดทรงกลมขนาด $\varnothing 30$ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่าง + - ไม่เกิน 20 มม.



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุรภักดิ์พิชิต
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

นายสีป๊ะ ดวงผึ้ง จสท.2044

นายสมบุญ ด้วงผึ้ง ขย.7445

นายทวีขงไกร ภมรพล สฟก 1682

MECHANICAL ENGINEER

08.05.2562

รายละเอียดประกอบแบบ
ครุภัณฑ์ M-LF4


A-7.11

56

แผนภูมิที่ปรากฏนี้เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการเท่านั้น
 อาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่แนบมาอยู่บ้าง แต่สำหรับภาพรวมของแนวทางการปฏิบัติงาน
 ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด พจนานุกรมนี้คงมีให้ผู้อ่านทราบถึงในเบื้องต้น
 สภาปราชญ์ไทยได้จัดทำรายงานดังนี้



ห้องอเนกประสงค์

M-LF5




ประเภทสินค้า	ตู้วางเพิ่มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (วางเพิ่มตราข้างได้ 2 ชั้น)
ขนาด	กว้าง 800 x ลึก 400 x สูง 830 มม.
รายละเอียดในกายยพืค.	
แผ่นท็อป	: ไม้ Particle Board ทน 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทน 2.0 มม. ด้วยกา Hot Melt สบมมมด้วยเครื่องจักร
แผ่นข้าง	: ไม้ Particle Board ทน 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทน 0.5-1.0 มม. ด้วยกา Hot Melt สบมมมด้วยเครื่องจักร ติดปุ่มรองขาทำจากพลาสติกขึ้นรูปสีดำ
แผ่นพื้นปรับ	: ไม้ Particle Board ทน 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทน 0.5 มม. ด้วยกา Hot Melt
แผ่นบานเปิดคู่	: ไม้ Particle Board ทน 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทน 1 มม. ด้วยกา Hot Melt
ไม้ตามขาตู้	: ไม้ Particle Board ทน 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทน 1 มม. ด้วยกา Hot Melt
แผ่นหลังตู้	: ไม้ Particle Board ทน 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
อุปกรณ์	: KD.Fitting ขนาด 15 มม. : มือจับตู้ Aluminium Extrusion สีเงิน ความยาว 110 มม. : กลอนตู้ เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดคู่ : กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบาน : บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกถ้วย สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 100 องศา
หมายเหตุ	: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่าง +/- ไม่เกิน 20 มม.

M-LF6



ประเภทสินค้า	ตู้เอกสารสูงติดกับผนัง (WALL CABINET) แบบชั้นโล่ง
ขนาด	กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 275 เซนติเมตร
ข้อมูลทางเทคนิค	
แผ่นท็อปบนตู้	: ไม้ Particle Board ทน 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย HARD PVC. EDGE สีเดียวกับผิวที่ใช้เคลือบหนา 1 มม. สบมมมด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้	: ไม้ MDF. Board ทน 9 มม. สีเดียวกับผิวที่ใช้เคลือบแผ่นท็อปบนตู้
แผ่นพื้นปรับระดับ	: ไม้ Particle Board ทน 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine Edging สีเดียวกับผิวที่ใช้เคลือบหนา 0.5 มม.
แผ่นข้างตู้	: ไม้ Particle Board ทน 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย HARD PVC. EDGE สีเดียวกับผิวที่ใช้เคลือบหนา 1 มม. สบมมมด้วยเครื่องจักรทั้ง 2 ด้าน ยกเว้น ด้านหน้าปิดขอบด้วย PVC. EDGE ทน 0.5 มม.
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: KD-FITTINGS ของ HAFELE จาก เยอรมัน เป็น ขนาด 15 มม.
ปุ่มรองขาตู้	: ทำมาจากพลาสติกโพลีพรอพที่ขึ้นรูปขึ้นรูป
หมายเหตุ	: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั้นใน อาคารสุรภานุพิทยรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรภานุพิทยรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายสิ.ปะ คังสิง ผลิต 2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสม.ลย คังสิง สย 7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายท.รียงโก ภวพท สทก 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ M-LF5,M-LF6	
DWG.NO. A-7.12	TOTAL 56
REMARK แบบแปลนชุดนี้เป็นของโครงการและจะกลายเป็นของโครงการไปเมื่อ โครงการนี้เสร็จสิ้นและจะมอบให้กับผู้รับเหมาโครงการต่อไป ผู้รับเหมาโครงการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาด ขอสงวนสิทธิ์ในแบบแปลน	



A-LF1

ประเภทสินค้า : โต๊ะพับอเนกประสงค์รุ่นมีบังตา (ขา ล้อ)

ขนาด : กว้าง 120 ลึก 60 สูง 75 เซนติเมตร

รายละเอียดในการผลิต

แผ่นท็อป	: ทำจากไม้ Particle Board หนา 25 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle มีดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลงมูมนมด้วยเครื่องจักร
อุปกรณ์พับรับท็อป	: ผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป Die-Casting Aluminium พื้นสี Epoxy Powder Coating จบด้วยความร้อน
ขาโต๊ะ	: ขาส่ง ผลิตจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ปิดผิวเงา ขาดังทำจากเหล็กทอกลม ๑ 2 มม. หนา 1.2 มม. ชูบด้วยโครเมียม ติดตั้งเข้ากับขาส่งด้วยการขันน็อตสกรูจากด้านข้าง
คานากลางระหว่างขา	: ทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1"x2"หนา1.2มม. ส่วนปลายเชื่อมบูทยึดติดขา พื้นสี Epoxy Powder Coating จบด้วยความร้อน
คานาปลดลิ้นตัวพับ	: ทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1/2"x1"หนา1.2มม. ส่วนปลายขาเชื่อมประกอบและเจาะรูปลายเพื่อยึดแกนปลดลิ้นคพื้นสี Epoxy Powder Coating จบด้วยความร้อน
ล้อเลื่อน	: แบบล้อคู่ทำจากพลาสติก Nylon ขนาด ๑ 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
แผ่นบังตา	: ทำจากไม้ Particle Board หนา 16 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle มีดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลงมูมนมด้วยเครื่องจักร
อุปกรณ์ยึดบังตาพับได้	: ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 2 มม.พับขึ้นรูปพร้อมเชื่อมประกอบพื้นสีเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating จบด้วยความร้อน
หมายเหตุ	: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.

A-LF.2



ประเภทสินค้า : เก้าอี้ทำงาน
ขนาด : กว้าง 50 x ลึก 57 x สูง 78-84 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงที่นั่ง-พิง	: เหล็กกลมขนาด ๑ 22 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ดัดและเชื่อมขึ้นรูป ชูบโครเมียม
เบาะเก้าอี้	: เบาะนั่งทำจาก Injection molded Polypropylene [PP] ฉีดขึ้นรูป เลือกสีได้ 4 สี คือ เขียว ส้ม น้ำเงิน และดำ : พนักพิงทำจาก Injection molded Polypropylene [PP] ฉีดขึ้นรูป เลือกสีได้ 4 สี คือ เขียว ส้ม น้ำเงิน และดำ
ใต้เบาะนั่งเก้าอี้	: ติดก้นโยก Tilt Mechanism ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน มีระบบ Back Lock ล็อคพนักพิง และควบคุมการปรับความสูงของเบาะนั่งแบบก้านล๊อคเดี่ยว
ขาเก้าอี้	: อลูมิเนียม Die-casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ปิดผิวเงา แบบ 5 แฉก ขนาด ๑ 570 มม.
ล้อ	: ทำจากพลาสติก Nylon ฉีดขึ้นรูป แบบล้อคู่
วัสดุหุ้ม	: หุ้มด้วยผ้าฝ้าย Polyester (เลือกสีได้)
หมายเหตุ	: ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารศูนย์วิทยุวิทยุ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารศูนย์วิทยุวิทยุ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายอภิระ ดั่งแข็ง จสถ.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ ดั่งแข็ง สย.7445

ELECTRICAL ENGINEER
นายเกรียงไกร ภวพรล สพัก. 1682

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE
08.05.2562

DRAWING
รายละเอียดประกอบแบบ
คู่มือ A-LF1,A-LF2

DWG.NO. A-7.13	TOTAL 56
--------------------------	--------------------

REMARK
แบบนี้เป็นเพียงแบบให้ดูเท่านั้นหากต้องการแบบจริงต้องไปขอแบบจริง
จากเจ้าของโครงการเท่านั้น
หากต้องการแบบจริงต้องไปขอแบบจริงจากเจ้าของโครงการเท่านั้น
หากต้องการแบบจริงต้องไปขอแบบจริงจากเจ้าของโครงการเท่านั้น


9
ห้องเรียน

A-LF3



ประเภทสินค้า	เตียงเหล็ก 2 ชั้น
ขนาด	3.5 ฟุต (กว้าง 1.15 ม ยาว 20.5 ม สูง 1.80 ม)
รายละเอียด	กระดานเชรามิค ไวท์บอร์ด ไวท์เงา พื้นผิวหน้าเป็นแผ่นเหล็กหนา 0.4 มม ไม่มีรอยต่อของกระดานตลอดแผ่น ผืนกั๊พหลังสุดด้วยแผ่นเรียบ ดึงกะสีหรืออลูมิเนียม ความหนา 0.29 มม ป้องกันความชื้น ประกอบเป็นกระดานสำเร็จรูป โดยใช้เฟรมทำด้วยอลูมิเนียมเคลือบอโนไดซ์ สิบรอนซ์ทอง ความหนา 0.15 ซม สันเฟรมกว้าง 3.0 ซม หน้ากว้าง 2.0 ซม มุมของกระดานทำด้วยพลาสติกชนิดเมลามีนแข็งแรง โค้งมน ขอบด้านล่างของกระดานเป็นรางวางแปรงและปากกา วัสดุทำด้วยอลูมิเนียมเคลือบอโนไดซ์ ความกว้าง ของรางไม่น้อยกว่า 10.0 ซม ความสูงของราง 2.0 ซม

A-LF4



ประเภทสินค้า : ตู้เอกสารติดกับผนัง (WALL CABINET) แบบชั้นโล่ง

ขนาด	: กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 275 เซนติเมตร
ข้อมูลทางเทคนิค	
แผ่นทึบบนตู้	: ไม้ Particle Board หนา 16 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย HARD PVC. EDGE สีเดียวกับผิวที่ใช้เคลือบหนา 1 mm. ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
แผ่นหลังตู้	: ไม้ MDF. Board หนา 9 mm. สีเดียวกับผิวที่ใช้เคลือบแผ่นทึบบนตู้
แผ่นชั้นปรับระดับ	: ไม้ Particle Board หนา 19 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine Edging สีเดียวกับผิวที่ใช้เคลือบหนา 0.5 mm.
แผ่นข้างตู้	: ไม้ Particle Board หนา 16 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย HARD PVC. EDGE สีเดียวกับผิวที่ใช้เคลือบหนา 1 mm. ลบมุมมนด้วยเครื่องจักรทั้ง 2 ด้าน ยกเว้น ด้านหน้าปิดขอบด้วย PVC. EDGE หนา 0.5 mm.
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: KD FITTINGS ของ HAFELE จาก เยอรมัน เป็น ขนาด 15 mm.
ปมรองขาตู้	: ทำมาจากพลาสติกโพลีพรอพิลีนฉีดขึ้นรูป
หมายเหตุ	: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรวิทยาคาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรวิทยาคาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายสิริประ คิ้วสิงห์ ๑๑๑2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ คิ้วสิงห์ ๑๑๑7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายเกียรติกร งามพล ๑๑๑1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ A-LF3,A-LF4	
DWG.NO. A-7.14	TOTAL 56
REMARK แบบนี้เป็นเพียงแบบร่างเพื่อใช้ในการคำนวณและจัดทำแบบก่อสร้างเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	



B.LF-1


ห้องนอนรวม

ประเภทสินค้า	เตียงเหล็ก 2 ชั้น
ขนาด	3.5 ฟุต (กว้าง 1.15 ม ยาว 20.5 ม สูง 1.80 ม)
รายละเอียด	เสาเหล็กกล่อง 3 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ทำพาสี POWDER COAT คานเหล็กกล่อง 3 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ทำพาสี POWDER COAT พื้นไม้อัด หนาไม่ต่ำกว่า 9 มม.



B.LF-2

ประเภทสินค้า	โต๊ะหัวเตียง
ขนาด	37x28 ซม.
รายละเอียด	เหล็ก, พื้นสีฝุ่นอีพ็อกซี/สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์



B.LF-3A

ประเภทสินค้า	ชั้นเก็บของและแขวนเสื้อผ้า
ขนาด	300X50X205 ซม.
รายละเอียด	โครงเหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม ทาสีกันสนิม ทำสี POWDER COAT

B.LF-3A

ประเภทสินค้า	ชั้นเก็บของและแขวนเสื้อผ้า
ขนาด	250X50X205 ซม.
รายละเอียด	โครงเหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม ทาสีกันสนิม ทำสี POWDER COAT



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT
ปรับปรุงห้องอำนวยการ 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดีธรรม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION

อาคารสุวภักดีธรรม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT

นายฉัตร คิวสิงห์ สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER

นายสมบุญ คิวสิงห์ สสท.7445

SANITARY ENGINEER

นายสมชัย ไกร งามพอล สทท. 1682

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE

08.05.2562

DRAWING

รายละเอียดประกอบแบบ
กรุณาศึกษา B-LF1,B-LF2
B-LF3,B-LF3A






DWG.NO.

A-7.15

TOTAL

REMARK

แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ฉบับนี้เป็นแบบแปลนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและรายละเอียด
สำหรับโครงการนี้เท่านั้น

							
BLF4.1		B-LF4.2		B-LF4.3		B-LF4.4	
ประเภทสินค้า	ที่นอนยางพารา	ประเภทสินค้า	ผ้าปูที่นอน	ประเภทสินค้า	หมอนข้าง	ประเภทสินค้า	ปลอกหมอนข้าง
ขนาด	1.05X2.00 สูง 1 นิ้ว	ขนาด	1.40X2.00 ม.	ขนาด	14 x 43 นิ้ว	ขนาด	38x110 ซม.
รายละเอียด	ยางพารา	รายละเอียด	ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ผสมใยฝ้าย 120 เส้นด้าย/ตร. นิ้ว	รายละเอียด	หมอนข้างใยสังเคราะห์	รายละเอียด	ปลอกหมอนข้างผ้า TC 180 เส้น
							
B-LF4.5		B-LF4.6		L-LF.1			
ประเภทสินค้า	หมอน	ประเภทสินค้า	ปลอกหมอน	ประเภทสินค้า	ราวตากผ้า		
ขนาด	50x80 ซม. ไส้: โพลีเอสเตอร์ 100% ผ้า: โพลีโพรพิลีน 100%	ขนาด	50x80 ซม. ปลอกหมอนผ้า TC 180 เส้น	ขนาด	ความสูง (ซม.) 12.5 ความกว้าง (ซม.) 18.5 ความยาว (ซม.) 155 Material อะลูมิเนียม เกรด6063 ราวตากผ้า 2 ชั้น รวม 8 เส้น มีล้อ		




 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุวภักดีสิริรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายธิปไตย คำด้วง สดส.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมชาย คำด้วง สด.7445	
SANITARY ENGINEER นายเกียรติ ไกร งามพหล สท. 1682	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING รายละเอียดประกอบแบบ ครุภัณฑ์ B-LF4, L-LF1	
DWG.NO. A-7.16/	TOTAL
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หากมีการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนจะถือว่าผิดสัญญา วิศวกรผู้ออกแบบ: วิศวกรโยธา (นายสมชาย คำด้วง)	

	สารบัญแบบ
Drawing No.	รายการแบบ
EE-01	สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ
EE-01.1	สัญลักษณ์ประกอบแบบ
EE-02	ระบบและวิธีการติดตั้งระบบไฟฟ้า
EE-03	แบบแสงสว่างชั้น 4
EE-04	แบบเต้ารับชั้น 4
EE-05	แบบไฟฉุกเฉินและไฟทางออก ชั้น 4
EE-06	แบบแสงสว่าง แบบเต้ารับ แบบไฟฉุกเฉินและไฟทางออก แบบระบบป้องกันไฟไหม้ชั้นลอย
EE-07	แบบ CCTV NETWORK ชั้น 4
EE-08	แบบระบบปรับอากาศ พัดลมเพดาน พัดลมระบายอากาศชั้น 4
EE-09	แบบระบบป้องกันไฟไหม้ชั้น 4
EE-10	แบบระบบป้องกันไฟไหม้ชั้นลอย
EE-11	ตารางโหลดไฟฟ้าชั้น 4 และชั้นลอย
EE-12	ELECTRICAL RISER DIAGRAM CCTV & NETWORK DIAGRAM FIRE ALARM DIAGRAM

รายการและข้อกำหนดประกอบแบบ
1. ระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท) และให้อ้างอิงรายการและข้อกำหนดประกอบแบบตามแบบนี้เป็นหลักเมื่อเกิดความขัดแย้งกับเอกสารหรือรายการประกอบแบบอื่นๆ
2. การเดินสายไฟฟ้าใช้ร้อยท่อ EMT ผึงผนังตามมาตรฐาน โดยสีของสายไฟฟ้าให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก11-2553 โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 2.1 วงจรแสงสว่างในส่วนไปยังดวงโคมใช้สาย IEC01(THW) 1.5sq.mm., สายป้อนสวิตช์ใช้สาย IEC01(THW) 2.5sq.mm. วงจรย่อยแสงสว่างใช้สาย IEC01(THW) 4sq.mm. 2.2 วงจรเต้ารับในส่วนลงยังเต้ารับใช้สาย IEC01(THW) 2.5sq.mm., สายดินใช้ IEC01(THW) 1.5sq.mm. วงจรย่อยเต้ารับใช้สาย IEC01(THW) 4sq.mm. สายดินIEC(THW) 2.5sq.mm. 2.3 สายที่เป็นฉนวน XLPE หากเดินในรางเคเบิลแบบเปิดจะต้องเป็นสายที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC60332-3 Cat.C
3. สายเมนตัวย่อยช่วง Home Run ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม.THWหรือตามตารางโหลด คัดโดยตรงจากแผงควบคุมไฟฟ้าตามแบบ โดยในการต่อวงจรจะต้องตรงกับหมายเลขของอุปกรณ์ป้องกันตามตารางโหลด
4. ตู้ควบคุมไฟฟ้าต้องได้รับมาตรฐาน มอก. โดยอุปกรณ์ป้องกันทุกตัวจะต้องได้มาตรฐาน IEC หรือดีกว่ามีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 2 ปี โดยโครงสร้างของตู้ MDBเป็นเหล็กหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PEC ,TIC,ABB หรือเทียบเท่า จะต้องแสดง Single Line Diagram และรายละเอียดของอุปกรณ์ภายในรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน ให้วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบหรือกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนการสั่งซื้อ และเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องมีการทดสอบตามหลักมาตรฐานและส่งรายงานการตรวจสอบให้กรรมการ
5. วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบคงไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายการประกอบแบบและลักษณะการติดตั้งได้โดยอ้างอิงหลักวิชาการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้งและอุปกรณ์รวมถึงข้อกำหนดซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการทุกชนิดต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและกรรมการตรวจการจ้าง
7. โคมไฟฟ้าแบบแอลอีดี T8 ขนาดความกว้างโคม 30 เซนติเมตรแบบผิเงาใช้ Driver ชนิดการสูญเสียต่ำต่อแบบ 1 ตัวต่อ 1หลอด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ มีรายละเอียดการทดสอบการกระจายแสง อุปกรณ์มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี มีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต โดยคุณลักษณะของโคมตัวโคมทำจาก แผ่นเหล็กคุณภาพสูงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม อุปกรณ์ประกอบต่างๆได้รับมาตรฐาน มอก.และมีการปรับปรุงค่า ค่าตัวประกอบกำลังให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างและรายละเอียดของโคมให้คณะกรรมการ เห็นชอบก่อนการสั่งซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทเตอร์ โลห์ ตั้ง ประเทศไทย , บริษัทอิสเค ทรอนิกส์ ประเทศไทย , บริษัทนาโซนิค ชิว ประเทศไทย
8. ในส่วนของวงจรไฟฉุกเฉินและพัดลมให้แยกวงจรตามตารางโหลดเสนอรายละเอียดการติดตั้งในการขออนุมัติ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า
9. เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่จะต้องได้มาตรฐาน ทางด้านประสิทธิภาพพลังงาน มอก 2134 และประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่าเบอร์ 5 มีเอกสารรับรองจาก กฟผ หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยตำแหน่งการติดตั้งที่แท้จริงทั้งเครื่องร้อนและเครื่องเย็นให้นำเสนอ Shop Drawing ต่อกรรมการและผู้ออกแบบก่อนติดตั้ง
10. โคมไฟทั้งกันน้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในทุกอาคารทั้งหมดจะต้องมีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP65 โดยจะต้องเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่แสงสามารถผ่านได้ดี
11. ก่อนการติดตั้งผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing ของงานระบบไฟฟ้า ,ระบบสื่อสารและระบบไฟฉุกเฉินทั้งหมดเสนอต่อกรรมการเพื่อพิจารณา
12. ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเป็นไปตามมาตรฐาน วสท หรือ UL หรือดีกว่า การติดตั้งเป็นไปตามแบบ มีการตรวจวัดความต้านทางของรากสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
13. สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้ารวมถึงเต้ารับในระบบสื่อสารทั้งหมด ต้องได้มาตรฐานมอกเป็นอย่างน้อยยี่สิบ ส่วนเต้ารับจะต้องมีสายดินและม่านนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเช่น Clipsal,National,Btichino
14. โคมไฟฉุกเฉินจะต้องเป็นชนิดใช้หลอดไฟชนิด LED เป็นชนิดได้มาตรฐาน มอก1955-2542สามารถใช้งานได้เมื่อไฟดับไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และเป็นไปตามมาตรฐาน วสท
15. ระบบเสียงประกาศจะต้องสามารถแบ่งแยกการกระจายเสียงออกเป็นกลุ่มของชั้นได้ตามแบบ เป็นชนิดส่งสัญญาณด้วยแรงดันไฟฟ้า Line Voltage สามารถปรับระดับความดังของเสียงได้อิสระแยกตามชั้น พร้อมระบบไมโครโฟนประกาศ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล.
16. โคมไฟทางออกฉุกเฉินจะต้องเป็นชนิดติดกับเพดาน Ceiling Type มีรูปและสัญลักษณ์ขเป็นไปตามมาตรฐาน ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่ต่ำกว่า 1800mA ชนิด Ni-MH. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงเป็นไปตามมาตรฐาน วสท
17. ในกรณีที่มีความขัดแย้งในแบบแปลน รายการประกอบแบบหรือรูปแบบรายการให้ยึดถือการวินิจฉัยของวิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นอันสิ้นสุด
18.สายสัญญาณกระดิ่งของระบบตรวจแจ้งเพลิงไหม้ ให้ใช้สาย FRC เดินในท่อร้อยสายโลหะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ
19. สายสัญญาณของระบบสื่อสารจะต้องเดินแยกจากระบบไฟฟ้ากำลังและระบบตรวจแจ้งเพลิงไหม้
20. ในการเดินท่อร้อยสายหรือรางไฟฟ้า จะต้องทำเครื่องหมายแถบสีเป็นระยะ เพื่อแบ่งแยกชนิดของงานระบบที่อยู่ภายใน
21. ระบบตรวจแจ้งเพลิงไหม้ใช้ชนิดตามแบบ ตัวแจ้งเหตุด้วยมือจะต้องเป็นชนิดกดสามารถใช้ได้ ตัวตรวจจับควันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA, JFSL, JSEI หรือเทียบเท่า โดยอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดจะต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตโดยตรงและมีการรับประกันอย่างน้อย 2 ปี ใช้ผลิตภัณฑ์เช่น Faraday, Johnson, Nohmi หรือเทียบเท่า
22. ตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกตู้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน Surge Protection Device รูปคลื่นมาตรฐาน 8/20 ไมโครเซก ชนิด MOV โดยมีขนาดดังนี้ MDB-200kA, SDB-100kA, LP-50kA ใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ POWER EN CO.LTD, SIEMEN, NORTHERN TECHNOLOGY USA หรือเทียบเท่า
23. ในการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องทำการวัดและตรวจสอบค่าของความต้านทานสายดินทั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบโทรศัพท์ให้เป็นมาตรฐาน
24. ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องแสดง Shop Drawing ตำแหน่งเครื่องร้อนและเครื่องเย็น พร้อมทั้งตำแหน่งท่อน้ำทิ้งให้กรรมการเห็นชอบก่อนการติดตั้ง
25. ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงจากระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเป็นของผู้รับจ้าง และต้องเสนอแบบแปลนในการขยายเขตและการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กรรมการเห็นชอบก่อนติดตั้ง
26. อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุมเดียวกันทั้งหมด จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยมีขนาดตามแบบ และตู้ควบคุมย่อยทั้งหมดต้องใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกัน
27. หลังการติดตั้งงานระบบทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBULD DRAWING ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ออกแบบและกรรมการให้กับทางผู้ว่าจ้าง จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นข้อมูลที่ยื่นด้วยโปรแกรมเขียนแบบมาตรฐาน และรูปถ่ายของการติดตั้งงานระบบทั้งหมด

	
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั้นใน อาคารสุรภวิสุทธิธรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรภวิสุทธิธรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายฉัตรปรีดิ์ คำสิงห์ ๕๕๓2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ คำสิงห์ ๕๕7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายเกรียงไกร ภวพร ๕๗1 1992	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING	
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ	
DWG.NO. EE-01	TOTAL 56
REMARK แบบนี้เป็นฉบับที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกวดราคาและจะส่งมอบ จากฝ่ายโยธาไปยังหน่วยงานโยธาเพื่อใช้ในการประกวดราคาและจะส่งมอบ โดยฝ่ายโยธา และเมื่อได้ราคาแล้วฝ่ายโยธาจะส่งมอบแบบฉบับจริง แก่ฝ่ายโยธาและจะส่งมอบแบบฉบับจริงแก่ฝ่ายโยธา	

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

SYMBOL	DESCRIPTION	LIGHTING FIXTURE
	1x18W, LED Aluminum Reflector (ยี่ห้อ) สัญลักษณ์ประกอบแบบ: DETAIL VICTOR MODEL : VTLS1/3/136 DESCRIPTION / LAMP LED TUBE 1X18W Dimension / W=301mm, L=1226mm, H=80mm.	
	DOWNLIGHT LED 13W VICTOR MODEL : VTSL-3-OB-553 DESCRIPTION / LAMP LED BULB 1X13W Dimension / W=170 mm, H=193 mm.	
	SPOTLIGHT LED 100W VICTOR MODEL : VTFL100W830-865 DESCRIPTION / LAMP LED 100W Dimension / W=295mm L=66mm H=348mm	

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	VICTOR MODEL : VTLS1/3/136 DESCRIPTION / LAMP LED TUBE 2X18W Dimension / W=301mm, L=1226mm, H=80mm.		VICTOR MODEL : VTSL-3-OB-553 DESCRIPTION / LAMP LED BULB 1X13W Dimension / W=170 mm, H=193 mm.
	VICTOR MODEL : VTFL100W830-865 DESCRIPTION / LAMP LED 100W Dimension / W=295mm L=66mm H=348mm	S	SWITCH 1 WAY
	หลอดไฟ LED 7W เอนกประสงค์	S2	2 WAY SWITCH
	หลอดไฟ LED 9W เอนกประสงค์		

VENDER LISTS

ดวงโคมไฟฟ้า หลอดไฟ	บ.วิคเตอร์ ไลท์ ดึง ประเทศไทย	บ.ฟลิปปิเล็ค ทรอนิกส์ ประเทศไทย	บ.พานาโซนิค ชิง ประเทศไทย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	MARVEL ELECTRIC	Lighting nine plus	Wholesale electric Asia
ตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกตู้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน	POWER EN CO.LTD	SIEMEN	NORTHERN TECHNOLOGY USA
ตู้ควบคุมไฟฟ้าต้องได้รับมาตรฐาน มอก.	POWER EN CO.LTD	TIC	ABB
CCTV	A Vigilon	Axis	Bosch



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดิ์สิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION

อาคารสุวภักดิ์สิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT

นายอภิระ คำสิงห์ สสท.2014

STRUCTURE ENGINEER

นายสมบุญ คำสิงห์ สท.7445

ELECTRICAL ENGINEER

นายสมเกียรติ งามพาส สท. 1682

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE

08.05.2562

DRAWING

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

DWG.NO.

EE-01.1

TOTAL

56

REMARK


แบบนี้เป็นแบบร่างเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ โดยแบบร่างนี้เป็นแบบร่างเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ โดยแบบร่างนี้เป็นแบบร่างเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้

ระบบและวิธีการติดตั้ง		
1.	ระบบไฟฟ้า	
1.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง ให้ใช้ตามระบบที่ทำการไฟฟ้าท้องถิ่นกำหนด	
1.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ใช้ระบบ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 แอมป์	
1.3	ระบบชิงของสายไฟและบัสบาร์	
1.3.1	ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ให้ใช้ระบบติดตั้งนี้	
	สายเฟด A	ใช้สีดำ
	สายเฟด B	ใช้สีแดง
	สายเฟด C	ใช้สายสีน้ำเงิน
	สายศูนย์	ใช้สีขาว หรือเทาอ่อน
	สายดิน	ใช้สีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลืองหรือใช้สายทองแดงเปลือย
1.3.2	ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย ให้ใช้ระบบติดตั้งนี้	
	สายเฟด	ใช้สีดำ
	สายศูนย์	ใช้สีขาว หรือเทาอ่อน
	สายดิน	ใช้สีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลืองหรือใช้สายทองแดงเปลือย
1.3.3	สายขนาดใหญ่อะและสายอื่นที่มีค่าเฉพาะสัณยตัว ไม่ใช้ได้แต่ต้องใช้หุ้มหรือทบสีทำเครื่องหมายที่สายให้ทุกแห่งที่มีค่าต่อสาย และการต่อเข้ารีดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	
1.3.4	บัสบาร์ (Bus bar) ให้ทาสีหรือทาสีตามระบบติดตั้งนี้	
2.	การต่อลงดิน (Grounding System)	
2.1	การต่อลงดิน ต้องทำได้ครบตามความต้องการของบ่งคับนี้	
2.1.1	ประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง "ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า	
	" หมวด 6 "	
2.1.2	กฎของกาไฟฟ้าท้องถิ่น	
2.1.3	มาตรฐานของ NEC	
	ถ้ามีการขัดแย้งกันในเรื่องบังคับดังกล่าว จะต้องเลือกทำตามข้อบังคับที่เข้มงวดมากที่สุด	
2.2	สิ่งต้องสงสัยลงดิน สิ่งต่อไปนี้ต้องสงสัยลงดิน	
2.2.1	สายศูนย์ (Neutral)	
2.2.2	เปลือก หรือโครง หรือฝาครอบหรือที่ล้งที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง	
2.2.3	ทางเดินสายที่เป็นโลหะ ท่อน้ำที่เป็นโลหะ โครงเหล็กที่เป็นโลหะกรรมและทางวิ่งของเครื่องยกไฟฟ้าหรือ สิ่งอื่นที่เป็นโลหะและไม่ได้ทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แต่อาจมีกระแสไฟฟ้าวิ่งลงมาถึงได้	
2.3	วัสดุที่ใช้ในการต่อลงดิน	
2.3.1	สายดินต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเรื่องที่กล่าวถึงสายไฟเป็นลายเปลือกหรือหุ้มตามข้อกำหนด	
2.3.2	รางเดินสายไฟและหรือสายไฟที่เป็นโลหะ ไม่ให้ใช้เป็นลายดิน	
2.3.3	หลักดิน โดยปกติให้ใช้แท่งเหล็กตามของแ่งกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15.87 มม (3/4 นิ้ว)	
	มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม ในกรณีที่ต้องการปักหลักดินให้ลึกกว่า 3,000 มม อาจจะใช้แท่งเหล็กตามของแ่งที่มีขนาดความยาวต่าง ๆ ได้ โดยให้ข้อต่อและมีลักษณะข้อต่อให้ได้ความยาวตามต้องการที่ยึดลงดินเข้ากับหลักดินต้องทำด้วยโลหะที่ไม่ใช่กลุ่ม และไม่มีปฏิกิริยาที่เรียก ว่า Galvanic Action กับสายดิน และหลักดิน ในกรณีที่ใช้สภาพดินไม่เหมาะสมอาจใช้แผ่นเหล็กหุ้มทองแดง หรือหุ้มสังกะสีขนาดอย่างน้อย 6.35 มม ขนาดอย่างน้อย 0.186 ตร.ม	
2.4	วิธีการต่อลงดิน	
2.4.1	วิธีการต่อลงดินนี้ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 แอมป์ ใช้สายศูนย์ต่อลงดิน	
2.4.2	สายดินที่ต่อลงดินจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ขาดหรือเป็นอันตรายได้	
2.4.3	หลักดินจะต้องปักลึกลงไปในดินอย่างน้อย 3,000 มม เมื่อติดตั้งแล้ว	
	ต้องวัดค่าความต้านทานข่ามีไม่เกิน 5 โอห์ม ถ้าเกินให้ปักหลักดินขนาดเท่าเดิมเพิ่มตามที่ต้องการ โดยอยู่ห่างจากหลักดินแรกไม่น้อยกว่า 1,830 มม แล้วต่อสายดินเชื่อมเข้าหากัน	
2.4.4	การเชื่อมต่อสายดินกับสายดิน สายดินกับหลักดิน ให้ใช้ Exothermic Welding หรือ Compression Connector ที่ทำสำหรับใช้กับระบบสายดิน และรับรองโดยUL หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า	
2.4.5	การต่อลงดินกับอุปกรณ์ ให้ใช้ทั้งรางปลาและสลักเกลียว	
3.	การติดตั้งท่อร้อยสาย	
3.1	การติดตั้งทั่วไป	
3.1.1	การติดตั้งท่อร้อยสายให้เผื่อขนาดและชนิด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กฎของกาไฟฟ้าท้องถิ่น หรือตามข้อกำหนดใน NE Code ข้อ 300 อย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้มงวดหรือดีกว่า นอกจากนี้ให้ระบุเป็น อย่างอื่นในแบบเขียนข้อกำหนด โดยทั่วไปที่ไม่ได้ระบุชนิดให้หมายถึงทั้ง EMT และถ้าไม่ได้ระบุ ขนาดให้หมายถึงท่อขนาด 1/2 นิ้ว	
3.1.2	ท่อต่อท่อที่จุดบออากาศหรือค้ำในถนนหรือใช้ยึดกับผนัง	
3.1.3	ท่อร้อยสายที่ไม่ใช่โลหะห้ามฝังลง ให้ใช้ท่อหรือท่ออื่นที่มีรั้วมีความแข็งแรงทนทาน ยากเว้นแต่ PVC ที่ยอมให้ทำท่อให้ฝังได้โดยวิธีที่มีความร้อน แต่ต้องทำไม่ให้เสียหายหรือเสียหาย	
3.1.4	ปลายท่อต้องทำให้เป็นแนวความยาวด้วยเครื่องมือกลม (Reamer) ท่อต่อเข้าท่อต่อสายและท่ออื่น ต้องมีข้อต่อเข้าท่อลงไฟไว้ จุดจ่ายให้ทุกจุดและสวิตช์ต้องมีท่อต่อสายที่ท่อลงดินงอ (Outlet Box) ขนาดที่เหมาะสม	
3.1.5	ตัวยึดและตัวแขวน ให้ใช้เหล็กกล้าสังกะสีทั้งหมด	
3.2	กาใช้ท่อ	
3.2.1	ท่อร้อยสายทั่วไปที่ใช้ในอาคารให้ใช้ท่อ IMC และต้องเดินฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม	
3.2.2	ท่อเดินขึงวางบนผนังหรือในเสา ยกขุดทำให้ใช้ท่อ EMT ได้ แต่อุปกรณ์ประกอบท่อทั้งหมดต้องเป็นชนิด	
3.2.3	ท่อเดินลงในฝ้า หรือท่อเดินลอยที่ระดับสูงกว่า 2,500 มม และปล่องระบายอากาศตาม ที่อาจเกิดจาก การกระแทกจากภายนอกให้ใช้ท่อชนิด EMT	
3.2.4	ท่อเดินลอยที่ระดับต่ำกว่า 2,500 มม ให้ใช้ท่อ IMC	
3.2.5	การติดตั้งท่อฝังดินโดยลงที่กำหนดให้ใช้ท่อ IMC หรือ RSC	

จะต้องหาด้วยสารประเภท Bituminus (เช่น Flintkote) อย่างน้อย 3 ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วซึม	3.2.6	ท่อที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือน เช่น มอเตอร์ และท่อชนิดอื่นที่อยู่ในที่เปียกชื้นและนอกอาคารให้ใช้ชนิดกันน้ำ
4.	การเดินสายและหรือประกอบภาณดินสาย	
4.1	การติดตั้งสายไฟในทางเดินสายไฟโดยทั่วไป	
4.1.1	การติดตั้งสายไฟ ผู้รับจ้างต้องตรวจว่าสายไฟมีสภาพดี ถูกต้องตามข้อกำหนดของสายไฟประเภทที่ จะใช้นั้น ๆ ในกรณีที่อยู่ข้างเป็นวัสดุหลายไฟและผู้รับจ้างพบว่าสายไฟนั้น ๆ มีสภาพไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและต้องไม่นำสายไฟนั้น ๆ ไปติดตั้ง	
4.1.2	ผู้รับจ้างจะติดตั้งสายไฟในทางเดินสายไฟได้เมื่อใดก็ได้ติดตั้งทางเดินสายไฟในช่วงนั้น ๆ เรียบร้อยและยึดอยู่กับที่มั่นคงแล้ว	
4.1.3	ก่อนร้อยสายไฟเข้าไปในทางเดินสายไฟใด ๆ จะต้องตรวจดูก่อนว่าสายไฟแต่ละเส้นมีขนาด ชนิดและสีถูกต้อง และทางเดินสายไฟมีขนาดถูกต้อง ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขเสียก่อน	
4.1.4	ก่อนร้อยสายไฟเข้าไปในทางเดินสายไฟใด ๆ จะต้องตรวจก่อนว่าไม่มีวัตถุที่จะเป็นอันตรายต่อขบวน หรือเปลือกนอกของสายไฟ ถ้ามีจะต้องนำออกเสียก่อนและทำความสะอาดทางเดินสายไฟให้เรียบร้อยก่อนในการทำความสะอาดถ้าผู้ใช้วัสดุที่จะเป็นอันตรายหรือเปลือกนอกของสายไฟ	
4.1.5	ในการร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟ ต้องระวังไม่ให้เกิดแรงดึงในสายเกินกว่าที่ผู้ผลิตสายแนะนำไว้อันอาจจะทำให้สายไฟเสียหายได้ ถ้าพบว่ามีแรงดึงในสายสูงถึงระดับที่ผู้ผลิตสายแจ้งไว้ต้องหยุดการติดตั้งเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขเสียก่อนจึงจะสามารถต่อไปได้	
4.1.6	สายไฟที่เดินเข้าไปในแผงจ่ายไฟ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน จะต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช้ขี้ผึ้งหรือสายรัด ยุกหรือรัดไว้เป็นแนวตาม	
4.1.7	สายไฟแต่ละเส้นจะต้องมีการทำเครื่องหมายให้ทราบได้ถึงวงจร และหากมีเครื่องหมายเหล่านี้ทำให้ใช้วัสดุหรือวัสดุอื่นในกล่องเดินสายกล่องต่อสายและ/หรือในบ่อร้อยสาย และดูปลายทางที่ต่อสายเข้าอุปกรณ์ ถ้าในแบบใช้ระบุชื่อชื่อเครื่องหมายที่แสดงถึงวงจรหรือเครื่องหมายสายไฟนั้น ๆ ไว้ให้ทำเครื่องหมายให้ตรงกับที่ระบุไว้ในแบบ	
4.1.8	สายไฟที่ติดตั้งในทางเดินสายไฟที่ลิ้นแบบฝัง จะต้องยึดให้มั่นคงโดยทำตามมาตรฐานใน NEC	
4.1.9	เมื่อร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟแล้ว ต้องห่อปลายสายไฟให้เพียงพอสำหรับต่อเข้ากับกล่องหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ หากยึดเส้นกับไปหรือไม่พอเพื่อสายไฟหรือปลั๊กปลั๊งจะต้องเปลี่ยนใหม่และห้ามนำของ เก่าไปใช้อีกโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้	
4.1.10	การต่อสายขนาด 6 ตร.มม หรือเล็กกว่าให้ใช้ตัว Pressure Connector หรือ Wire nut สายที่มีขนาดโตกว่าให้ใช้ข้อต่อ Compression Connector ถ้าหัวต่อสายเป็นโลหะเปลี่ยนด้วย Vinylastic Plastic Tape พันโดยหุ้มกับประมาณ 50% 3 ชั้นและให้พันเลยเข้าไปที่สายไฟประมาณ 2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟ	
4.1.11	เมื่อร้อยสายหรือเดินสายแต่ละช่วงเสร็จแล้ว และโดยที่ยังไม่ต่อสายไปหลายช่วงอื่น ๆ หรือยังไม่ต่อเข้าอุปกรณ์ ให้ทดสอบก่อนว่าสายแต่ละเส้นไม่ขาดและไม่มีลวดหักงอในสาย หรือหัวไปขาดในเส้นอื่น ๆ ทุกเส้นที่อยู่บริเวณทางเดินสายเดียวกัน วัสดุทดสอบให้ใช้ตามที่ต้องการในมาตรฐานของสาย ประเภทที่ใช้ขึ้น ๆ ถ้ามีสายเสียต้องเปลี่ยนและทดสอบใหม่ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการนี้	
4.1.12	สายไฟที่เดินออกจากทางเดินสายเข้าไปในแผงจ่ายไฟ แผงจ่ายไฟย่อยหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ต้องจัดให้เป็นแนวตามชนิดระบุโดยผู้ใช้ชื่อหรือชื่อที่รัดสาย สายไฟที่ยาวเกินจำเป็นต้องตัดทิ้ง ปลายที่ต่อเข้าข้อต่อที่ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องต่อให้แน่น	
4.1.13	ขนาดสายบ่อน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการขยายตัวของไฟฟ้าที่แท้จริง จึงให้ผู้รับจ้างขอทราบขนาดที่ แนะนำจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างขึ้น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟและสิ่งอื่นสายไฟ	
4.1.14	การเดินสายไฟฟ้าทุกขนาดให้โดยไม่มีท่อร้อยสายให้ใช้ชนิดตามคู่มือเขียน	
4.1.15	การต่อสายไฟที่ตู้หรือตู้ควบคุมสายไฟต่อในสายต่อสาย และต้องให้หัวต่อแบบที่ไม่ต้องปลอกสายโดยมีวัสดุใส่เพื่อความปลอดภัย	
4.2	การเดินสายในท่อ	
4.2.1	ถ้าประสงค์จะใช้วัสดุสังสาย ผู้รับจ้างต้องจัดหาและเจาะช่องตลอดสายได้ เมื่อใดติดตั้งท่อสายไฟในช่วงที่จะร้อยควรเดินสายเรียบร้อยและยึดอยู่กับที่มั่นคงแล้ว	
4.2.2	ให้ร้อยสายไฟที่จะเดินในท่อร้อยสายพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียว ถ้าประสงค์จะใช้วัสดุที่ช่วยลดความเสียดทานหรือขนาดหรือประเภทของสายไฟ	
4.2.3	สายไฟที่เดินระหว่างทางเข้าและทางออกของท่อร้อยสาย แต่ละช่วงจะต้องเป็นแนวขนาบชิดกับปลั๊ก ดบลูก ห้ามต่อสายในท่อร้อยสาย การต่อสายจะต้องได้เฉพาะในกล่องที่เป็นทางเข้าออกของสายเท่านั้น	
4.2.4	ขนาดของท่อร้อยสายที่ทำทุกเป็นชนิดเดียวกัน และจำนวนสายในท่อที่แสดงในแบบ ได้แสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น จำนวนสายที่แสดงในแบบโดยเฉพาะวงจรตามและจำนวนสายตามลัดสั้นได้ทำให้ผู้ดูแลอาคารตรวจสอบความถูกต้องของขนาดท่อและจำนวนสายก่อนการลงขนาด หากขนาดท่อเล็กไปหรือจำนวนสายน้อยเกินไปผู้ดูแลอาคารจะสั่งให้เปลี่ยนขนาดท่อให้ถูกต้อง	
4.2.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าจะต้องอยู่ห่างจากท่อร้อยสายโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 51 มม ห้ามร้อยสายโทรศัพท์ผ่าน เข้าไปในกล่องต่อสายหรือท่อร้อยสายเดียวกับสายไฟฟ้า	
4.3	การเดินสายในทางร้อยสาย (Wireway)	
4.3.1	พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของสายไฟทุกเส้นในเดินในทางร้อยสายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดภายในของทางร้อยสายตรงช่วงที่สายเดินเข้าไป จำนวนสายไฟที่เป็น Wireway ต้องไม่เกิน 30 เส้น โดยไม่มีขบวนสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเพียงตัวเดียวหรือสายดิน ทั้งนี้มีข้อยกเว้นตามมาตรฐาน NEC	
4.3.2	การต่อสายหรือต่อแยกสายใน Wireway เมื่อทำแล้วต้องไม่สายตรงที่ต่อด้วยเทปให้เรียบร้อยทั้งสาย ไฟข้อต่อ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการต่อสายต้องกินเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 75% ของพื้นที่หน้าตัดภายใน ช่วงวางร้อยสาย	
4.4	การเดินสายในทางวางสาย (Cable Tray)	
4.4.1	เมื่อต้องการต่อสายไฟในช่วงที่เป็นในทางวางสาย ต้องต่อสายและพันหุ้มปิดข้อต่อด้วยวิธีที่พอรับ ส่วนที่ต่อสายจะต้องไม่สูงเกินขอบกั้นของทางวางสายขึ้นมา จุดที่ต่อสายต้องอยู่ตรงที่ ๆ เข้าถึงเพื่อการตรวจหาข้อบกพร่องได้ง่าย	
4.4.2	การเดินสายในทางวางสายทั้งหมดอยู่ในแนวนอนและแนวตั้ง ต้องยึดสายที่เดินไปกับพื้นข้างใดข้างหนึ่ง	
4.4.3	ถ้ามีสายไฟที่ใช้ในระบบวางขบวนเดินในทางวางสาย ต้องจัดสายสำหรับวางขบวนบนขบวนเป็นชุด ๆ โดยแต่ละชุดมีสายของไฟแต่ละสาย 1 เส้น และสายดิน (หากมี) ครบถ้วนในแต่ละชุด	
4.4.4	จำนวนสายที่จะเดินได้ในทางวางสายแต่ละขนาด ต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดใน NEC และต้องจัดวางสาย ในทางวางสายให้ได้ตามความต้องการของ NEC	
5.	การติดตั้งแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วย สวิตช์ เล้ารับ ดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบ	
	การติดตั้งอุปกรณ์ในข้อกำหนดนี้ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎที่กำหนดไว้ใน "ประกาศกระทรวงมหาดไทย" "กฎของกาไฟฟ้าท้องถิ่น" และ NEC ดังระบุไว้ในเรื่องเงื่อนไขทั่วไปและสิ่งที่ระบุต่อไปนี้	
5.1	การติดตั้งแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วย	

5.1.1	การติดตั้งให้ติดตั้งหรือมีดวงที่กำหนดในอาคาร การติดตั้งกับผนังปูให้ใช้ Expansion Bolt แบบปลอกโลหะยึด ถ้าเป็นผนังไม้ให้ใช้โลหะให้ใช้สลักเกลียวและเป็นเกลียวยึดแนวตั้งสูงจากพื้น 1,500 มม วัสดุแนวศูนย์กลางของแสงหรือศูนย์กลางที่จะกำหนดในระวางติดตั้ง แต่ส่วนที่สูงที่สุดของสวิตช์ติดตั้ง ตอนตั้งสูงไม่เกิน 1,900 มม นอกเหนือจากข้อนี้ใช้ร้อยสายเข้าแผงแล้ว แ่งที่ฝังจะตั้งวางห่างจากขนาด 25.4 มม (1 นิ้ว) อย่างน้อย 2 ท่อขึ้นไปทั้งในฝ้า และอีก 2 ท่อลงไปได้พื้น หรือจำนวน และ ขนาดตามที่กำหนดในแบบ การติดตั้งแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วยกับโครงสร้างโลหะทำเป็นวิธีเชื่อม	
5.1.2	ที่อาจารความสะดวกในการติดตั้งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงอุปกรณ์จากผู้ผลิตแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วย เช่น Knockout รูสำหรับยึดสลักเกลียวเพื่อยึดผู้ จัดแบบใช้หรือทำเพิ่มเติม นอกจากจะได้ระบุชนิดอื่น	
5.1.3	ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันผิวและสีของแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วยไม่ให้สกปรกเสียหายระหว่างการติดตั้งและก่อนลงบนงาน ถ้าเกิดการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนของหรือซ่อมแซมให้เหมือนสภาพของเดิมหรือ ตามที่ผู้ว่าจ้างพอใจ โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายของ	
5.1.4	เมื่อติดตั้งแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วย ต้องติดตั้งให้ส่วนข้างของผู้ที่อยู่ในแนวนอนโดยยึดพลาไคไม่เกิน 0.5 มม ต่อ 150 มม การติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในฝ้า หรือร้อยสายไฟจะทำได้เมื่อยึดด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน	
5.1.5	ผู้รับจ้างต้องรักษาแผ่นป้ายสำหรับแสดงรายละเอียดของวงจรต่าง ๆ ประจ่าผู้รับจ่ายไฟให้หาย และต้องกรอกรายการในแผ่นป้ายนั้น ๆ ให้ครบและถูกต้อง	
5.2	การติดตั้งสวิตช์	
5.2.1	สวิตช์ให้ติดตั้งจากพื้น 1250 มม วัสดุแนวศูนย์กลางของสวิตช์ หรือตามที่กำหนดในแบบ	
5.2.2	สวิตช์ให้ติดตั้งเรียบในผนัง โดยใช้สกรูสองโลหะและต้องต่อลงดิน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น ต้องติดตั้งให้ติดตั้งโดยใช้สกรูโลหะแบบติดตั้ง นอกจากในกรณีที่ใช้สวิตช์พิเศษที่จำเป็นต้องใช้สกรูพลาสติกแบบติดตั้ง ซึ่งจะใช้ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง	
5.2.3	ในกล่องแต่ละกล่องที่ใช้ติดตั้งสวิตช์ ห้ามไม่ให้ติดตั้งสวิตช์เกินหนึ่งอัน ถ้ามีแผงตัวไฟระหว่างสวิตช์เกิน 300 โวลท์ ยกเว้นในกรณีที่ติดตั้งแผงแนวนอนที่ระหว่างสวิตช์หรือใช้สวิตช์แบบไม่มีชิ้นส่วนที่มีกระแส ไฟให้แต่ละกล่อง ซึ่งจะติดตั้งบนหลายอันในกล่องเดียวกันได้	
5.3	การติดตั้งสวิตช์ไฟ (Dimmer Switch) ให้ติดตั้งเหมือนสวิตช์ทั่วไป	
5.4	การติดตั้งเล้ารับ	
5.4.1	เล้ารับทุกชนิดให้ติดตั้งจากพื้น 300 มม วัสดุแนวศูนย์กลางของเล้ารับหรือตามที่กำหนดในแบบ	
5.4.2	การติดตั้งเล้ารับให้ทำเหมือนการติดตั้งสวิตช์มีกล่าวข้างต้น	
5.5	การติดตั้งดวงโคม	
5.5.1	การติดตั้งดวงโคม ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้พร้อมดวงโคมทุกดวงจะต้องติดตั้ง ณ ตำแหน่งซึ่งแสดงไว้ในแบบ ถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะทำรายการติดตั้งดวงโคมทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องทำให้มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย ถ้าหากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไข หรือติดตั้งใหม่โดยไม่มีการเรียกค่าใช้จ้างเพิ่มเติมอย่างใด	
5.5.2	ดวงโคมทุก ดวงในระบบการเดินสายแบบใช้ท่อร้อยสาย ต้องมีกล่องต่อสายติดตั้งห่างจาก ห้ามต่อสาย จากท่อร้อยสายเข้าดวงโคมโดยตรง และห้ามร้อยสายวงจรย่อยหรือดวงโคมไปยังจุดจ่ายไฟอื่น ๆ ให้ต่อสายได้เฉพาะตำแหน่งในกล่องต่อสาย	
5.5.3	ดวงโคมชนิดฝังในฝ้าเพดานแต่ละดวง ต้องมีท่อร้อยสายชนิดข้อต่อจากกล่องต่อสายไปยังดวงโคม	
5.5.4	ท่อร้อยสายชนิดข้อต่อนี้ต้องยาวพอที่จะทำให้สามารถถอดดวงโคมได้สะดวก	
5.6	การป้องกันการผูกพัน	
6.1	การป้องกันการผูกพันต้องทำตามมาตรฐาน NEC	
6.2	ท่อร้อยสายโลหะ และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะอื่นฝังในดิน ต้องทำด้วยสายประเภทแอสพัลต์ (เช่น ฟลักซ์ติด) ให้ทั่วด้านนอกอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยทำให้ถูกต้องตามกรรมวิธีที่	
6.3	ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กต้องป้องกันการผูกพัน โดยการวางสังกะสีหรือพ่นสีสังกะสีหรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม สลักของสถานที่ ทั้งนี้ให้ทำตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือวิธีอื่นใดโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม สลักของสถานที่ ทั้งนี้ให้ทำตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือวิธีอื่นใด	
6.4	การป้องกันการผูกพันโดยใช้สีให้ทำดังนี้	
6.4.1	ชุดสีโลหะให้ใช้ระบบกรดและนเคสนิม แล้วล้างด้วยน้ำยาเพื่อล้างไขมันหรือน้ำมัน และสกินออกจน โลหะสะอาด หรือใช้โลหะชนิด Elector Galvanized	
6.4.2	พ่นสีของสี นเคสนิมบนสีให้ทั่วถึงทุกจุด เช่น Zinc phosphate. Etching primer เป็นต้น แล้ว อบให้แห้ง	
6.4.3	พ่นสีบนเหล็ก ถ้าใช้สีน้ำมันต้องใช้วัสดุสีรองและพ่นอย่างน้อย 2 ชั้นหรือจะใช้สี Epoxy ชนิดพ่นแล้วอบก็ได้	
7.	รหัสและป้ายชื่อ	
7.1	เพื่อความสะดวก แก่การซ่อมบำรุงในอนาคต จึงกำหนดให้จัดทำรหัสและป้ายชื่อกำกับวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งตามระบบไฟฟ้าและเพื่อลดการผายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้	
7.2	ระบบไฟฟ้า ทั้งแสงสว่างและไฟฟ้าใช้ภายในไฟฟ้าที่มีรหัสต่อไปนี้	
7.2.1	สีดำ สำหรับสายไฟฟ้า เฟส A	
7.2.2	สีแสด สำหรับสายไฟฟ้า เฟส B	
7.2.3	สีน้ำเงิน สำหรับสายไฟฟ้า เฟส c	
7.2.4	สีขาว หรือเทาอ่อน สำหรับศูนย์ (Neutral)	
7.2.5	สีเขียว หรือเขียวคาวเหลือง สำหรับสายดิน	
7.2.6	ในกรณีที่สายไฟฟ้ามีมาตรฐานผลิตเป็นเดียวให้ใช้สีโลก หรือเทา สีพีซี สี ตามกำหนดลงมหรือตามวิธีที่ปลายไฟฟ้านั้นทั้ง 2 ด้าน	
7.3	อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า แต่ละระบบให้มีรหัสสีดังต่อไปนี้	
7.3.1	สีแสด สำหรับระบบไฟฟ้าปกติ	
7.3.2	สีเหลือง สำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	
7.3.3	สีเขียว สำหรับระบบโทรศัพท์	
7.3.4	สีส้ม สำหรับระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้	
7.3.5	สีขาว สำหรับระบบเสียง	
7.3.6	สีน้ำเงิน สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ MATV และ ระบบ CCTV	
7.3.7	สีฟ้า สำหรับ ระบบไฟฟ้าควบคุม	
7.3.8	สีน้ำตาล สำหรับระบบนำไฟฟ้าไฟฟ้า	
7.3.9	สีเทา สำหรับระบบคอมพิวเตอร์	
	โดยให้หาสีสายท่อร้อยสายไฟฟ้าทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1 เมตร หรือหาที่อุปกรณ์ยึดรับท่อ (Clamp) ทุกอัน ส่วนกล่องต่อสาย – พักสายต่าง ๆ ให้ทำสีภายในกล่อง และที่กล่องทุกกล่อง	
7.4	ให้ทำป้ายชื่อแสดงชื่อ Feeder หรือ Branch Circuit ด้วยป้ายพลาสติกที่มีพื้นสีฟ้าและแกะสลักเป็นตัวอักษรสีขาวติดไว้บนแผ่นหน้าส่วนขาของป้ายให้เหมาะสมกับวัสดุ – อุปกรณ์นั้น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้กำหนด	
7.5	เครื่องหมาย " ไฟฟ้าแรงสูง " ให้ใช้สีแดงพ่นบนแสงสว่างที่ท่อร้อยสายไฟฟ้าด้วยขนาดที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน	

5.1.1	การติดตั้งให้ติดตั้งหรือมีดวงที่กำหนดในอาคาร การติดตั้งกับผนังปูให้ใช้ Expansion Bolt แบบปลอกโลหะยึด ถ้าเป็นผนังไม้ให้ใช้โลหะให้ใช้สลักเกลียวและเป็นเกลียวยึดแนวตั้งสูงจากพื้น 1,500 มม วัสดุแนวศูนย์กลางของแสงหรือศูนย์กลางที่จะกำหนดในระวางติดตั้ง แต่ส่วนที่สูงที่สุดของสวิตช์ติดตั้ง ตอนตั้งสูงไม่เกิน 1,900 มม นอกเหนือจากข้อนี้ใช้ร้อยสายเข้าแผงแล้ว แ่งที่ฝังจะตั้งวางห่างจากขนาด 25.4 มม (1 นิ้ว) อย่างน้อย 2 ท่อขึ้นไปทั้งในฝ้า และอีก 2 ท่อลงไปได้พื้น หรือจำนวน และ ขนาดตามที่กำหนดในแบบ การติดตั้งแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วยกับโครงสร้างโลหะทำเป็นวิธีเชื่อม	
5.1.2	ที่อาจารความสะดวกในการติดตั้งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงอุปกรณ์จากผู้ผลิตแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วย เช่น Knockout รูสำหรับยึดสลักเกลียวเพื่อยึดผู้ จัดแบบใช้หรือทำเพิ่มเติม นอกจากจะได้ระบุชนิดอื่น	
5.1.3	ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันผิวและสีของแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วยไม่ให้สกปรกเสียหายระหว่างการติดตั้งและก่อนลงบนงาน ถ้าเกิดการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนของหรือซ่อมแซมให้เหมือนสภาพของเดิมหรือ ตามที่ผู้ว่าจ้างพอใจ โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายของ	
5.1.4	เมื่อติดตั้งแสงสว่างที่จ่ายไฟด้วย ต้องติดตั้งให้ส่วนข้างของผู้ที่อยู่ในแนวนอนโดยยึดพลาไคไม่เกิน 0.5 มม ต่อ 150 มม การติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในฝ้า หรือร้อยสายไฟจะทำได้เมื่อยึดด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน	
5.1.5	ผู้รับจ้างต้องรักษาแผ่นป้ายสำหรับแสดงรายละเอียดของวงจรต่าง ๆ ประจ่าผู้รับจ่ายไฟให้หาย และต้องกรอกรายการในแผ่นป้ายนั้น ๆ ให้ครบและถูกต้อง	
5.2	การติดตั้งสวิตช์	
5.2.1	สวิตช์ให้ติดตั้งจากพื้น 1250 มม วัสดุแนวศูนย์กลางของสวิตช์ หรือตามที่กำหนดในแบบ	
5.2.2	สวิตช์ให้ติดตั้งเรียบในผนัง โดยใช้สกรูสองโลหะและต้องต่อลงดิน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น ต้องติดตั้งให้ติดตั้งโดยใช้สกรูโลหะแบบติดตั้ง นอกจากในกรณีที่ใช้สวิตช์พิเศษที่จำเป็นต้องใช้สกรูพลาสติกแบบติดตั้ง ซึ่งจะใช้ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง	
5.2.3	ในกล่องแต่ละกล่องที่ใช้ติดตั้งสวิตช์ ห้ามไม่ให้ติดตั้งสวิตช์เกินหนึ่งอัน ถ้ามีแผงตัวไฟระหว่างสวิตช์เกิน 300 โวลท์ ยกเว้นในกรณีที่ติดตั้งแผงแนวนอนที่ระหว่างสวิตช์หรือใช้สวิตช์แบบไม่มีชิ้นส่วนที่มีกระแส ไฟให้แต่ละกล่อง ซึ่งจะติดตั้งบนหลายอันในกล่องเดียวกันได้	
5.3	การติดตั้งสวิตช์ไฟ (Dimmer Switch) ให้ติดตั้งเหมือนสวิตช์ทั่วไป	
5.4	การติดตั้งเล้ารับ	
5.4.1	เล้ารับทุกชนิดให้ติดตั้งจากพื้น 300 มม วัสดุแนวศูนย์กลางของเล้ารับหรือตามที่กำหนดในแบบ	
5.4.2	การติดตั้งเล้ารับให้ทำเหมือนการติดตั้งสวิตช์มีกล่าวข้างต้น	
5.5	การติดตั้งดวงโคม	
5.5.1	การติดตั้งดวงโคม ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้พร้อมดวงโคมทุกดวงจะต้องติดตั้ง ณ ตำแหน่งซึ่งแสดงไว้ในแบบ ถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะทำรายการติดตั้งดวงโคมทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องทำให้มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย ถ้าหากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไข หรือติดตั้งใหม่โดยไม่มีการเรียกค่าใช้จ้างเพิ่มเติมอย่างใด	
5.5.2	ดวงโคมทุก ดวงในระบบการเดินสายแบบใช้ท่อร้อยสาย ต้องมีกล่องต่อสายติดตั้งห่างจาก ห้ามต่อสาย จากท่อร้อยสายเข้าดวงโคมโดยตรง และห้ามร้อยสายวงจรย่อยหรือดวงโคมไปยังจุดจ่ายไฟอื่น ๆ ให้ต่อสายได้เฉพาะตำแหน่งในกล่องต่อสาย	
5.5.3	ดวงโคมชนิดฝังในฝ้าเพดานแต่ละดวง ต้องมีท่อร้อยสายชนิดข้อต่อจากกล่องต่อสายไปยังดวงโคม	
5.5.4	ท่อร้อยสายชนิดข้อต่อนี้ต้องยาวพอที่จะทำให้สามารถถอดดวงโคมได้สะดวก	
5.6	การป้องกันการผูกพัน	
6.1	การป้องกันการผูกพันต้องทำตามมาตรฐาน NEC	
6.2	ท่อร้อยสายโลหะ และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะอื่นฝังในดิน ต้องทำด้วยสายประเภทแอสพัลต์ (เช่น ฟลักซ์ติด) ให้ทั่วด้านนอกอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยทำให้ถูกต้องตามกรรมวิธีที่	
6.3	ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กต้องป้องกันการผูกพัน โดยการวางสังกะสีหรือพ่นสีสังกะสีหรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม สลักของสถานที่ ทั้งนี้ให้ทำตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือวิธีอื่นใดโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม สลักของสถานที่ ทั้งนี้ให้ทำตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือวิธีอื่นใด	
6.4	การป้องกันการผูกพันโดยใช้สีให้ทำดังนี้	
6.4.1	ชุดสีโลหะให้ใช้ระบบกรดและนเคสนิม แล้วล้างด้วยน้ำยาเพื่อล้างไขมันหรือน้ำมัน และสกินออกจน โลหะสะอาด หรือใช้โลหะชนิด Elector Galvanized	
6.4.2	พ่นสีของสี นเคสนิมบนสีให้ทั่วถึงทุกจุด เช่น Zinc phosphate. Etching primer เป็นต้น แล้ว อบให้แห้ง	
6.4.3	พ่นสีบนเหล็ก ถ้าใช้สีน้ำมันต้องใช้วัสดุสีรองและพ่นอย่างน้อย 2 ชั้นหรือจะใช้สี Epoxy ชนิดพ่นแล้วอบก็ได้	
7.	รหัสและป้ายชื่อ	
7.1	เพื่อความสะดวก แก่การซ่อมบำรุงในอนาคต จึงกำหนดให้จัดทำรหัสและป้ายชื่อกำกับวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งตามระบบไฟฟ้าและเพื่อลดการผายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้	
7.2	ระบบไฟฟ้า ทั้งแสงสว่างและไฟฟ้าใช้ภายในไฟฟ้าที่มีรหัสต่อไปนี้	
7.2.1	สีดำ สำหรับสายไฟฟ้า เฟส A	
7.2.2	สีแสด สำหรับสายไฟฟ้า เฟส B	
7.2.3	สีน้ำเงิน สำหรับสายไฟฟ้า เฟส c	
7.2.4	สีขาว หรือเทาอ่อน สำหรับศูนย์ (Neutral)	
7.2.5	สีเขียว หรือเขียวคาวเหลือง สำหรับสายดิน	
7.2.6	ในกรณีที่สายไฟฟ้ามีมาตรฐานผลิตเป็นเดียวให้ใช้สีโลก หรือเทา สีพีซี สี ตามกำหนดลงมหรือตามวิธีที่ปลายไฟฟ้านั้นทั้ง 2 ด้าน	
7.3	อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า แต่ละระบบให้มีรหัสสีดังต่อไปนี้	
7.3.1	สีแสด สำหรับระบบไฟฟ้าปกติ	
7.3.2	สีเหลือง สำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	
7.3.3	สีเขียว สำหรับระบบโทรศัพท์	
7.3.4	สีส้ม สำหรับระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้	
7.3.5	สีขาว สำหรับระบบเสียง	
7.3.6	สีน้ำเงิน สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ MATV และ ระบบ CCTV	
7.3.7	สีฟ้า สำหรับ ระบบไฟฟ้าควบคุม	
7.3.8	สีน้ำตาล สำหรับระบบนำไฟฟ้าไฟฟ้า	
7.3.9	สีเทา สำหรับระบบคอมพิวเตอร์	
	โดยให้หาสีสายท่อร้อยสายไฟฟ้าทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1 เมตร หรือหาที่อุปกรณ์ยึดรับท่อ (Clamp) ทุกอัน ส่วนกล่องต่อสาย – พักสายต่าง ๆ ให้ทำสีภายในกล่อง และที่กล่องทุกกล่อง	
7.4	ให้ทำป้ายชื่อแสดงชื่อ Feeder หรือ Branch Circuit ด้วยป้ายพลาสติกที่มีพื้นสีฟ้าและแกะสลักเป็นตัวอักษรสีขาวติดไว้บนแผ่นหน้าส่วนขาของป้ายให้เหมาะสมกับวัสดุ – อุปกรณ์นั้น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้กำหนด	
7.5	เครื่องหมาย " ไฟฟ้าแรงสูง " ให้ใช้สีแดงพ่นบนแสงสว่างที่ท่อร้อยสายไฟฟ้าด้วยขนาดที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน	



สัญลักษณ์ประกอบแบบ


สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	VICTOR MODEL : VTLS1/3/136 DESCRIPTION / LAMP LED TUBE 2X18W Dimention / W=301mm. L=1226mm. H=80mm.		VICTOR MODEL : VTSL-3-OB-553 DESCRIPTION / LAMP LED BULB 1X13W Dimention / W=170 mm. H=193 mm.
	VICTOR MODEL : VTFL100W830-865 DESCRIPTION / LAMP LED 100W Dimention / W=295mm L=66mm H=348mm	S	SWITCH 1 WAY
	หลอดไฟ LED 7W เอนกประสงค์	S2	2 WAY SWITCH
	หลอดไฟ LED 9W เอนกประสงค์		

แบบแสงสว่างชั้น 4
1:125

VENDER LISTS			
เครื่องโคมไฟพื้น หลอดไฟ	บริษัทเตอร์ ไลท์ สิ่ง ประเทศไทย	บริษัทปรีเชก ทออิเล็กทรอนิกส์	บริษัทนาโรนิค ซิว
อุปกรณ์ไฟฟ้า	MARVEL ELECTRIC	Lighting nine plus	Wholesale electric Asia
ตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกตู้จะต้องติดอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน	POWER EN CO.LTD	SIEMEN	NORTHERN TECHNOLOGY USA
ตู้ควบคุมไฟฟ้าต้องได้รับมาตรฐาน มอก	POWER EN CO.LTD	TIC	ABB
CCTV	AVigilon	Axis	Bosch

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ 24 ชั้นใน อาคารศูนย์วิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารศูนย์วิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายสถาปนิก คำสิงห์ สสท.2014	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ คำสิงห์ สท.7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายสมบุญคำกร งามพหล สท. 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING แบบแสงสว่างชั้น 4	
DWG.NO. EE-03	TOTAL 56
REMARK แบบนี้เป็นแบบที่จัดทำขึ้นโดยสถาปนิกผู้ออกแบบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้โดยไม่ได้รับอนุญาต จากสถาปนิกผู้ออกแบบ	




สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	Duplex 1 ห้องมี 2 รุ
	Lan

แบบเตารับชั้น 4
1:125

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภวิสุทธิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรภวิสุทธิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายศิลปะ คำสิงห์ สด.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ คำสิงห์ สด.7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายอภิชาต ไกร งามพหล ส.พ. 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING แบบเตารับชั้น 4	
DWG.NO. EE-04	TOTAL 56
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน งานแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไม่ให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	



สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ไฟฉุกเฉิน 2x(3x1 WATT.)หลอด LED พร้อมชุด CHARGER แบตเตอรี่ ชนิด SEAL LEAD ACID 4 Ah.12 V. ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
EXIT	ไฟทางออก แบบสัญลักษณ์คนวิ่งไปตามลูกศร แบบมีแบตเตอรี่ในตัว
	ป้ายบอกตำแหน่งขึ้น ตัวอักษร สูง 0.10 ม.

แบบไฟฉุกเฉินและไฟทางออก ชั้น4
1:125



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดีสิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุวภักดีสิริรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายชิปปะ คังตั้ง สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ คังตั้ง สท.7445

ELECTRICAL ENGINEER
นายอภิรักษ์กร งามพหล ส.พ.ท. 1682

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER


DATE
08.05.2562

DRAWING
แบบไฟฉุกเฉินและไฟทางออก ชั้น4

DWG.NO.
EE-05

TOTAL
56


REMARK
แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดทำแบบและเจ้าของโครงการเท่านั้น ไม่สามารถนำแบบไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำแบบ




แบบระบบป้องกันไฟไหม้ชั้นลอย
1:125

สัญลักษณ์ประกอบแบบ


สัญลักษณ์	ความหมาย
	ไฟฉุกเฉิน 2x(3x1 WATT.)หลอด LED พร้อมชุด CHARGER แบตเตอรี่ ชนิด SEAL LEAD ACID 4 Ah.12 V. ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
	ไฟทางออก แบบสัญลักษณ์คันวิ่งไปตามลูกศร แบบมีแบตเตอรี่ในตัว
	ป้ายบอกตำแหน่งขึ้น ตัวอักษร สูง 0.10 ม
	แปลน ถังดับเพลิง



แบบแสงสว่างชั้นลอย
1:125



แบบตำรวจชั้นลอย
1:125



แบบไฟฉุกเฉินและไฟทางออก ชั้นลอย
1:125



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องชั้นลอย 24 ชั่วโมง
อาคารสุวภักดิ์สิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารสุวภักดิ์สิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายสีป๊ะ คำสิงห์ สด.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมบุญ คำสิงห์ สด.7445

ELECTRICAL ENGINEER
นายสมบุญคำกร ภมรพล ส.พ. 1682

SANITARY ENGINEER


MECHANICAL ENGINEER

DATE
08.05.2562

DRAWING
แบบไฟฉุกเฉินและไฟทางออก ชั้นลอย
แบบตำรวจชั้นลอย
แบบแสงสว่างชั้นลอย
แบบระบบป้องกันไฟไหม้ชั้นลอย

DWG.NO. EE-D6 TOTAL 156

REMARK
แบบนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
งานนี้เป็นเอกสารลับและเอกสารนี้เป็นเอกสารของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การนำแบบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
จะถือว่าผิดกฎหมาย



สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	DOME CAMERA IR TYPE --- CAT6E ---
	WiFi


แบบ CCTV NETWORK ชั้น 4
1:125

REMARK

ติดตั้งกล้องวงจรปิด โดมแบบไดร แบบ 1 ตัว จำนวน 1 จุด



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องชั้นที่ 24 ชั้นใน อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายอภิปรัง คังสิงห์ สสท.2044	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ คังสิงห์ สสท.7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายอภิวิชญ์ ภาณุพงศ์ ส.พ. 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING แบบ CCTV NETWORK ชั้น 4	
DWG.NO. EE-07	TOTAL 56
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะถือว่าผิดกฎหมายและจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิบัตร และจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิบัตร	



สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาตรห้อง/ชม. พร้อมท่อระบายอากาศ PVC 6"
	แอร์ 36,000 BTU
	พัดลม ขนาด 18"

แบบระบบปรับอากาศ พัดลมเพดาน พัดลมระบายอากาศชั้น 4
1:125



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT
ปรับปรุงห้องจ่านนท์ 24 ชั่วโมง
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT
นายฉัตรปวีร์ คำวงศ์ สสท.2044

STRUCTURE ENGINEER
นายสมชาย คำวงศ์ สสท.7445

ELECTRICAL ENGINEER
นายสมชาย ไชยวรา สสท. 1682

SANITARY ENGINEER


MECHANICAL ENGINEER

DATE
06.05.2562

DRAWING
แบบระบบปรับอากาศ
พัดลมเพดาน พัดลมระบายอากาศชั้น 4

DWG.NO. TOTAL
EE-08 56

REMARK
แบบนี้เป็นงานออกแบบเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้ โดยต้องมีการแก้ไขแบบให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งานจริง
การแก้ไขแบบต้องทำเป็นลายเส้นสีแดง และต้องมีการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องก่อน



สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย
Ⓜ	FIRE ALARM MANUAL STATION
Ⓟ	FIRE ALARM BELL 6"
FCP	Fire Control Panel
G-ANU	Graphic Annunciator
🔊	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง 10 ปอนด์

แบบระบบป้องกันไฟไหม้ชั้น 4
1:125




สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT	ปรับปรุงห้องควบคุมห้อง 24 ชั่วโมง อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
OWNER	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
SITE LOCATION	อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT	นายสถาปนิก คำนึง สสท2044
STRUCTURE ENGINEER	นายสมบุญ คำนึง สสท7445
ELECTRICAL ENGINEER	นายสมบุญ โทร ๑๖๖๖ ๑๖๖๖ ๑๖๖๖
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE	06.05.2562
DRAWING	แบบระบบป้องกันไฟไหม้ชั้น 4
DWG.NO.	EE-09
TOTAL	56
REMARK	แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน จะถือว่าผิดกฎหมาย


STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE												
PANEL NAME : LP4			LOCATION : อาคารสุรภวิทย์สินธุ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน									
CAPACITY : 42 Ckt.			MAIN BAR : 250 A									
TYPE : 3 PHASE, 4 WIRE			MOUNTING : SURFACE									
CCT	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD VA			CIRCUIT BREAKER					WIRE/CABLE (SQ.mm)	ECOI(THW)	RACEWAY
NO.		PHASE A	PHASE B	PHASE C	TYPE	POLE	AT	AF	IC	PHASE & NEU.	Ø	(INCH)
1	แสงสว่าง	1,540			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
3	แสงสว่าง		420		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
5	แสงสว่าง			1,120	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
7	แสงสว่าง	125			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
9	แสงสว่าง		300		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
11	แสงสว่าง			300	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
13	แสงสว่าง	300			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
15	แสงสว่าง		300		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
17	แสงสว่าง			500	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
19	แสงสว่าง	560			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4		EMT 3/4"
21	ไฟฟ้าเดิน		1,000		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
23	สำรอง				MCB	1	10	50	10			
25		1,500										
27	เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU		1,500		MCB	3	10	50	10	THW 4 x 4	2.5	EMT 3/4"
29				1,500								
31		1,500										
33	เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU		1,500		MCB	3	10	50	10	THW 4 x 4	2.5	EMT 3/4"
35				1,500								
37		1,500										
39	เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU		1,500		MCB	3	10	50	10	THW 4 x 4	2.5	EMT 3/4"
41				1,500								
2	เคา์รับ	720			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
4	เคา์รับ		1,440		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
6	เคา์รับ			1,080	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
8	เคา์รับ	1,440			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
10	เคา์รับ		1,800		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
12	เคา์รับ			1,800	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
14	เคา์รับ	1,800			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
16	เคา์รับ		1,440		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
18	เคา์รับ			1,440	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
20	เคา์รับ	1,440			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
22	เคา์รับ		1,440		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
24	เคา์รับ			1,440	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
26	เคา์รับ	1,440			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
28	เคา์รับ		1,080		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
30	เคา์รับ			1800	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
32	เคา์รับ	720			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
34	พัดลม 18 นิ้ว		1025		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
36	พัดลม 18 นิ้ว			825	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
38	พัดลม 18 นิ้ว	825			MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
40	พัดลม 18 นิ้ว		1000		MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
42	พัดลม 18 นิ้ว			825	MCB	1	10	50	10	THW 2 x 4	2.5	EMT 3/4"
TOTAL		15,210	16,345	15,230	100AT 100AF					FEEDER & CONDUIT		
CONNECTED LOAD			46,785		IC 30 kA					4 x 1/C 95 sq.mm. , G-25 IEC01		
										IN Wire Way EIT STD.		
										CONNECT TO MDB		

ตารางโหลดไฟฟ้าชั้น 4 และชั้นลอย


 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ปรับปรุงห้องจำหน่ายสินค้า 24 ชั่วโมง อาคารสุรภวิทย์สินธุ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
OWNER สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
SITE LOCATION อาคารสุรภวิทย์สินธุ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
PROJECT ADVISER	
ARCHITECT นายธิปป์ คำแข็ง สสท.2014	
STRUCTURE ENGINEER นายสมบุญ คำแข็ง สท.7445	
ELECTRICAL ENGINEER นายสมเกียรติ งามพาศ สท. 1682	
SANITARY ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DATE 08.05.2562	
DRAWING ขยายโหลดไฟฟ้าชั้น 4 และชั้นลอย	
DWG.NO. EE-10	TOTAL 58
REMARK แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน งานแปลแบบนี้เป็นเอกสารของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยไม่มีการแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	



ELECTRICAL RISER DIAGRAM
1:125



CCTV & NETWORK DIAGRAM



FIRE ALARM DIAGRAM
1:125



สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT

ปรับปรุงห้องสำนักงาน 24 ชั่วโมง

อาคารศูนย์วิจัยวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

OWNER

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

SITE LOCATION

อาคารศูนย์วิจัยวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PROJECT ADVISER

ARCHITECT

นายฉัตรปรีะ คำสิงห์ สศก.2044

STRUCTURE ENGINEER

นายสมชาย คำสิงห์ สศก.7445

ELECTRICAL ENGINEER

นายสมชายคำสิงห์ วิศวกร สศก. 1682

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

DATE

08.05.2562

DRAWING

ELECTRICAL RISER DIAGRAM

DWG.NO.

EE-11

TOTAL

58

REMARK

แบบร่างนี้เป็นเอกสารของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ
ให้แจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการต่อไป