

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสีทึบสีดำ จำนวน 5 ชั้น		
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	12	เดือน	เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสีทึบสีดำ จำนวน 5 ชั้น	490,937.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	188,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	679,737.00	
	ราคากลางเป็นเงิน	679,000.00	
	ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (-หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ศรีธงชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์สุรศักดิ์ หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างเหมาปรับปรุงทางสีกายนอกอาคารสิทธิผล จำนวน 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

12

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงทางสีกายนอกอาคารสิทธิผล จำนวน 5 ชั้น									
1	งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	<u>งานทาสีผนัง</u>								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (เดิม) ชัดทำความสะอาด พร้อมซ่อมแซม	2,275	ตร.ม.	-	-	10.00	22,750.00	22,750.00	
	- สีรองพื้นปูนเก่า	2,275	ตร.ม.	16.54	37,628.50	-	-	37,628.50	
	- สีอะคริลิก 100% กึ่งเงา ชนิดทาภายนอกดูร่น้ำ (15 ปี)	2,275	ตร.ม.	55.26	125,716.50	34.00	77,350.00	203,066.50	
	<u>งานทาสีฝ้าหลังคาถ้ำกันสาด ค.ส.ล.</u>								
	- ฝ้าหลังคาถ้ำกันสาด (เดิม) ชัดทำความสะอาด พร้อมซ่อมแซม	125	ตร.ม.	-	-	10.00	1,250.00	1,250.00	
	- สีรองพื้นปูนเก่า	125	ตร.ม.	16.54	2,067.50	-	-	2,067.50	
	- สีอะคริลิก 100% กึ่งเงา ชนิดทาภายนอกดูร่น้ำ (10 ปี)	125	ตร.ม.	40.32	5,040.00	34.00	4,250.00	9,290.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสิทธิผล จำนวน 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานพื้นลาดฟ้า</u>								
	- พื้นลาดฟ้า (เดิม) ชัดทำความสะอาด พร้อมซ่อมแซม	365	ตร.ม.	-	-	10.00	3,650.00	3,650.00	
	- สีรองพื้นปูนเก่า	365	ตร.ม.	16.54	6,037.10	-	-	6,037.10	
	- สีอะคริลิก 100% กึ่งเงา ชนิดทาภายนอกสูตรน้ำ (15 ปี)	365	ตร.ม.	55.26	20,169.90	34.00	12,410.00	32,579.90	
	<u>งานพื้นหลังคากันสาด และหลังคาคลุมบันไดชั้นบนสุด</u>								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (เดิม) ชัดทำความสะอาด พร้อมซ่อมแซม	224	ตร.ม.	-	-	10.00	2,240.00	2,240.00	
	- สีรองพื้นปูนเก่า	224	ตร.ม.	16.54	3,704.96	-	-	3,704.96	
	- สีอะคริลิก 100% กึ่งเงา ชนิดทาภายนอกสูตรน้ำ (15 ปี)	224	ตร.ม.	55.26	12,378.24	34.00	7,616.00	19,994.24	
	<u>งานทาสีวงกบประตู - หน้าต่าง</u>								
	- ชัดทำความสะอาดไม้วงกบและกรอบประตู - หน้าต่าง	150	ตร.ม.	-	-	10.00	1,500.00	1,500.00	
	- สีกันสนิมสำหรับรองพื้น	150	ตร.ม.	16.15	2,422.50	-	-	2,422.50	
	- สีน้ำมัน (Alkyd Enamel) กึ่งเงา ชนิดทาเหล็ก / ชนิดทาไม้	149	ตร.ม.	25.46	3,793.54	33.00	4,917.00	8,710.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารลิทธิผล จำนวน 5 ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ			แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานทาสีเหล็ก - ไม้ต่างๆ ภายนอกอาคาร</u>								
	- ชัดทำความสะอาดเหล็กราวกันตก ราวระเบียง เหล็กตกแต่ง								
	ประตุม้วน และงานเสาเหล็กหลังคาภายนอกทั้งหมด	215	ตร.ม.	-	-	10.00	2,150.00	2,150.00	
	- สีกันสนิมสำหรับรองพื้น	215	ตร.ม.	16.15	3,472.25	-	-	3,472.25	
	- สีน้ำมัน (Alkyd Enamel) กึ่งเงา ชนิดทาเหล็ก / ชนิดทาไม้	215	ตร.ม.	25.46	5,473.90	34.00	7,310.00	12,783.90	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ ศรีธงชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจารย์สุรศักดิ์ ธนูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสิทธิพล จำนวน 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่

12

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	นั่งร้านเหล็กเสาคู่สำเร็จรูปทั่วไป รวมค่ารื้อถอนและขนย้ายสิ่งกีดขวาง	860	ตร.ม.	75,200.00	
2	นั่งร้านเหล็กเสาเรียงเดี่ยว (ใช้ในพื้นที่แคบและด้านข้าง) รวมค่ารื้อถอนและขนย้ายสิ่งกีดขวาง	560	ตร.ม.	40,800.00	
3	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสแลนป้องกันฝุ่นและสิ่งแวดล้อมข้างเคียง รวมค่ารื้อถอน	1	งาน	28,000.00	
4	ค่าขนส่งคนงานก่อสร้าง (กรณีไม่ให้อาคารที่พักคนงาน ในสถานที่ก่อสร้าง)	1	งาน	44,800.00	วันละ 800 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 70%
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				188,800.00	



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ศรีธงชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(อาจารย์สุรศักดิ์ ธนุทอง)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง