


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โดมหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน			
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	8	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	12,448,582.61	
2	งานครุภัณฑ์	674,956.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	13,123,538.61	
	ราคากลางเป็นเงิน	13,123,500.00	
	ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (-สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)		



(อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส ศรีสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์วรรณ ดิลกการย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดมหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

8

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	9,601,683.46	1.2965	12,448,582.61	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				12,448,582.61	

ขนาดหรือเนื้อที่รวม จำนวน

.....

ตร.ม.

เฉลี่ย

.....

บาท / ตร.ม.

.....

(อาจารย์มินเรศน์ เดชะวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส ศรีสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(อาจารย์วรธน ดิลกการย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โคมหลังคาคลุมสนามกีฬาเอกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดทำหลังคาสนามฟุตบอล								
1.1	หมวดงานเตรียมการ								
	งานเตรียมการฯ	1.00	เหมา	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวมหมวดงานเตรียมการ							100,000.00	
1.2	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานรื้อถอนพื้นที่								
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล สำหรับงาน FOOTING.พร้อมขมทั้ง	42.00	คิว	-	-	500.00	21,000.00	21,000.00	
	งานเชื่อมเจาะ ดินชุด และดินถมบดอัดแน่น								
	งานวางหมุด ตีฝัง	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	
	งานเชื่อมเจาะ Footing งานตอม่อ F1	12.00	ตัน	10,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	ราคารวมเหล็กเส้น
	งานเชื่อมเจาะ Footing งานตอม่อ F2	8.00	ตัน	7,200.00	57,600.00	-	-	57,600.00	ราคารวมเหล็กเส้น
	งานคอนกรีต และไม้แบบ								
	ดินชุด ดินถมบดอัดแน่น	105.00	ลบ.ม.	150.00	15,750.00	300.00	31,500.00	47,250.00	
	ทรายรองกันหลุม และรองพื้น onground	15.00	ลบ.ม.	500.00	7,500.00	150.00	2,250.00	9,750.00	
	งานเทคอนกรีตโครงสร้าง	16.00	ลบ.ม.	2,000.00	32,000.00	400.00	6,400.00	38,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดมหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8

เดือน

เมษายน

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีตทั่วไป	2.50	ลบ.ม.	2,300.00	5,750.00	400.00	1,000.00	6,750.00	
	ไม้แบบ	105.00	ตร.ม.	700.00	73,500.00	250.00	26,250.00	99,750.00	
	ตะปู 3" (สังกะ 18 กิโลกรัม)	3.00	ลัง	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ตะปู 2"	3.00	ลัง	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ตะปู/คอนกรีต 1"- 3" คละกัน	5.00	ลัง	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	น้ำยากันซึม (สำหรับพื้นห้องน้ำ+เฉลียง /1แกลลอน = 5 ลิตร)	3.00	แกลลอน	250.00	750.00	-	-	750.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm.(เหล็กเส้น 2 หุน ยาว 10 ม.) 0.222 Kg./m.	110.00	เส้น	65.00	7,150.00	40.00	4,400.00	11,550.00	เผื่อแล้ว 5%
	RB 9 mm. (เหล็กเส้น 3 หุน ยาว 10 ม.) 0.499 Kg./m.	20.00	เส้น	120.00	2,400.00	50.00	1,000.00	3,400.00	เผื่อแล้ว 7%
	DB 12 mm. (เหล็กข้ออ้อย 4 หุน ยาว 10 ม.) 0.888 Kg./m.	84.00	เส้น	206.00	17,304.00	80.00	6,720.00	24,024.00	เผื่อแล้ว 9%
	DB 16 mm. (เหล็กข้ออ้อย 4 หุน ยาว 10 ม.) 1.578 Kg./m.	54.00	เส้น	320.00	17,280.00	120.00	6,480.00	23,760.00	เผื่อแล้ว 11%
	เสาเหล็ก H-Beam 400x400x13x9mm. พร้อมเพลทเหล็ก	12.00	ต้น	64,000.00	768,000.00	-	-	768,000.00	
	และ J-BOLT								
	เสาเหล็ก H-Beam 200x200x8x12mm. เพลทเหล็กและ J-BOLT	4.00	ต้น	9,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ลวดผูกเหล็กขนาด Ø 1.25 มม. (เบอร์ 18) (30 kg./ton)	360.00	กก.	20.00	7,200.00	30.00	10,800.00	18,000.00	
	เหล็กพื้น Wire Mesh 4.0 mm. @ 0.20 m.	75.00	ตร.ม.	150.00	11,250.00	30.00	2,250.00	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดมหลังคาคลุมสนามกีฬาเอกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8

เดือน

เมษายน

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผ่นพลาสติกกรองพื้น หนา 70 ไมครอน	75.00	ตร.ม.	30.00	2,250.00	10.00	750.00	3,000.00	
	งานโครงสร้างหลังคาที่จอดรถ								
	เสาเหล็กกลมกลวง 3" หนา 3.2 mm. พร้อมหาสีรองพื้นและกันสนิม	21.00	ท่อน	925.00	19,425.00	300.00	6,300.00	25,725.00	หรือ 4"
	เหล็กชอย กลมกลวง 2" หนา 2.3 mm. พร้อมหาสีรองพื้นและกันสนิม	16.00	ท่อน	555.00	8,880.00	300.00	4,800.00	13,680.00	
	เหล็กชอย กลมกลวง 1" หนา 2.3 mm. พร้อมหาสีรองพื้นและกันสนิม	33.00	ท่อน	270.00	8,910.00	300.00	9,900.00	18,810.00	
	แปเหล็กกล่อง 2"x4" หนา 3.2 mm. พร้อมหาสีรองพื้นและกันสนิม	35.00	ท่อน	1,000.00	35,000.00	300.00	10,500.00	45,500.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ และค่าติดตั้ง	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	หลังคา และงานบันได								
	งานโครงสร้างค้ำใหญ่ CELLULAR BEAM ตามแบบ	57,206.50	กก.	35.00	2,002,227.50	1.00	400,000.00	2,402,227.50	ค่าแรงโครงสร้างค้ำ 1 เหมา ตามแบบ S-06 (T1, ๒๕๖8)
	งานแปหลังคา C-150x75x25x4.5 mm	242.00	ท่อน	1,722.32	416,801.44	250.00	60,500.00	477,301.44	
	งานหลังคา Dome Metal Sheet T-Klip หนา 0.47 mm.	1,936.00	ตรม.	650.00	1,258,400.00	200.00	387,200.00	1,645,600.00	
	หลังคากันสาด Metal Sheet T-Klip หนา 0.47 mm.	150.00	ตรม.	650.00	97,500.00	200.00	30,000.00	127,500.00	
	โครงสร้างค้ำกันสาด CELLULAR BEAM ตามแบบฯ	4,410.00	กก.	35.00	154,350.00	15.00	66,150.00	220,500.00	ตามแบบ S-05 (RB1, ๒๕๖8)
	งานแปหลังคา เหล็กกล่อง -150x75x4.5 mm	6.00	ท่อน	1,805.92	10,835.52	200.00	1,200.00	12,035.52	
	งานบันไดเหล็กและทางเดินขึ้นบัน เหล็กฉีก และราวกันตก	440.00	ตรม.	2,500.00	1,100,000.00	400.00	176,000.00	1,276,000.00	F4 CHECKERED PLEATE 4.5 mm. THK

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดมหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคาพลังงาน
คณะกรรมการกำหนดราคาพลังงาน

เมื่อนำ

देव

फललक्ष्मी

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		โดยหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568	หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานไฟฟ้าและระบบระบายอากาศ								
3.1	งานไฟฟ้า-แสงสว่าง								
	L1 - โคมไฟแสงสว่าง(LED HIGHBAY LED 180-200 Watt (6500K)	55.00	ชุด	4,600.00	253,000.00	600.00	33,000.00	286,000.00	เนื่องจากพื้นที่สูงต้องใช้น้ำมัน
	L2- โคมไฟแสงสว่าง(LED HIGHBAY LED 120-150 Watt (6500K)	6.00	ชุด	4,250.00	25,500.00	500.00	3,000.00	28,500.00	เนื่องจากพื้นที่สูงต้องใช้น้ำมัน
	โคมไฟบันไดและอื่นๆ DOWNLIGHTทรงกลมLED 12W	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	500.00	3,000.00	9,000.00	เนื่องจากพื้นที่สูงต้องใช้น้ำมัน
	งานปลั๊กไฟและ Junction Box และ LAN	25.00	ชุด	300.00	7,500.00	270.00	6,750.00	14,250.00	เนื่องจากพื้นที่สูงต้องใช้น้ำมัน
	ตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	12,000.00	12,000.00	57,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบและสายไฟ	1.00	เหมา	71,500.00	71,500.00	22,000.00	22,000.00	93,500.00	**คิด 30% ของค่าของ
	รวมงานไฟฟ้า-แสงสว่างและระบบระบายอากาศ								
								488,250.00	
4	หมวดงานสุขาภิบาล								
4.1	งานระบบสุขาภิบาล								
	งาน LEAN คอนกรีตรองรับและหินคลุก	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
	ท่อประปา PVC. ขนาด 1/2" ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมเดินท่อ+ชุดฝังดิน	22.00	ท่อน	65.00	1,430.00	300.00	6,600.00	8,030.00	รวมค่าตั้งเบรจโวลท์และ และใช้น้ำมันติดตั้งใหม่
	ท่อน้ำเสีย PVC. ขนาด 2" ชั้นคุณภาพ 8.5 รวมเดินท่อ+ชุดฝังดิน	6.00	ท่อน	350.00	2,100.00	550.00	3,300.00	5,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่อหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	ท่ออากาศ PVC ขนาด 1" ชั้นคุณภาพ 8.5 รวมเดินท่อ+ชุดฝังดิน	3.00	ท่อน	150.00	450.00	400.00	1,200.00	1,650.00	
	หมวดงานสุขาภิบาล							18,580.00	
	หมวดงานซ่อมแซมปรับปรุงและรื้อถอน								
	งานเคลือบสีผนังไม้ และพื้นที่โดยรอบสนาม พร้อมขนทึ่่ง	18.00	ตัน	-	-	6,000.00	108,000.00	108,000.00	
	งานซ่อมแซมพื้นรื้อถอน แยกพื้นภายใน+รอบๆ สนาม	138.00	ตรม.	850.00	117,300.00	200.00	27,600.00	144,900.00	
6	หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนทึ่่ง								
	งานซ่อมแซมสี epoxy พื้น และเส้นสนามกีฬาส่วนที่เสียหาย	420.00	ตรม.	500.00	210,000.00	150.00	63,000.00	273,000.00	
	งานติดตั้ง และซ่อมแซมรั้ว ประตูรั้ว ที่ถูกรื้อถอน (ตัดต่อ	164.00	เหมา	1,000.00	164,000.00	200.00	32,800.00	196,800.00	
	ซ่อมดาข่าย ทำลี้)								
	รวมหมวดงานซ่อมแซมปรับปรุงและรื้อถอน							722,700.00	
6	หมวดงานครุภัณฑ์								
	งานตู้กดน้ำดื่มสแตนเลสขนาด 5 หัว	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,500.00	3,500.00	33,500.00	
	งานปั้มน้ำอัตโนมัติ 400 วัตต์	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
	งานเครื่องกรองน้ำดื่มและอุปกรณ์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดมหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8

เดือน

เมษายน

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ชุดลำโพงระบบลูทริ แบบมีล้อยาก ขนาด 800 วัตต์	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	พร้อมโมโครโฟนแบบไร้สาย ยี่ห้อเดียวกับลำโพง จำนวน 2 อัน								
	กล้องวงจรปิด 8 Channel ภาพสี ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล	1	ชุด	160,000.00	160,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00	
	ขึ้นไปพร้อม HDD 8 TB.ขึ้นไป และอุปกรณ์ประกอบ ลากสาย								
	สัญญาณไปยังห้องควบคุม ระยะ 100 ม.								
	เสาออลเลย์บอลมีล้อเลื่อน (พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน)	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	ลูกล้อลเลย์บอล	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	โต๊ะกรรมการวอลเลย์บอล	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ลูกฟุตบอล	6	ชุด	1,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	สกรับอร์ดไฟฟ้าพลาสติกบอล W62 x H42 x D27.5 Cm. แบบตั้งโต๊ะ	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	ลูกบาสเก็ตบอล	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	เสาเบตมินตัน (เสาตั้งตายสำหรับตีแบบด) พร้อมตาข่าย	2	ชุด	28,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	ลูกเบตมินตัน	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ลูกเปตอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 ม.ม.	4	ชุด	12,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	ลูกเปตอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 72 ม.ม.	4	ชุด	12,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	ไม้เบตมินตัน	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดยหลังจากดูคุณสมบัติที่กำหนด พร้อมระบบสารบัญภาค จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพหลโยธิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8

เดือน

เมษายน

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผู้สื่อเคอร์เหล็ก 12 ช่อง	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	โกลหนู พร้อมตั๋ย ขนาด 150x110 cm.	1	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	ตาข่ายห้วงบาสแบบใช้	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							630,800.00	



(อาจารย์มีเรศน์ เดชะวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีส ศรีสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์วรัณณ ดิลกการย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง